

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：谷里街道金牛河沿线两侧集中维修 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>A.1 拆除部分</b>					1			
1	041001002001	拆除人行道面包砖、大理石、青条石等	1、人行道块料面层及结合层拆除；	m <sup>2</sup>	1144.86			
2	041001003001	拆除砼基层	1、人行道素混凝土垫层拆除；厚：100mm	m <sup>2</sup>	1144.86			
3	041001002002	拆除塑胶防滑地坪	1、拆除塑胶防滑地坪，厚：3cm	m <sup>2</sup>	477			
4	011606001001	木栈道、景观平台防腐木面板拆除	1、拆除防腐防腐木饰面及龙骨；	m <sup>2</sup>	1620.26			
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除龙骨下素混凝土支墩，横向与纵向间距：600mm；	m <sup>3</sup>	4.93			
6	011606001002	塑木地板拆除	1、拆除塑木地板；	m <sup>2</sup>	52.83			
7	041001005001	拆除平（缘）石	1. 混凝土平石拆除。	m	6			
8	041001005002	拆除侧石	1. 混凝土侧石拆除。	m	26.7			
9	041001001001	拆除人行道沥青面层	1、拆除人行道沥青面层，厚50mm 2、拆除现浇混凝土基层，厚：100mm	m <sup>2</sup>	163.36			
10	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、拆除防腐木、金属栏杆；	m	152.4			
11	011603001001	原破损木条椅拆除	1、防腐木条椅拆除；	m <sup>2</sup>	18.46			
12	041001001002	拆除破损砼地坪	1、拆除无筋混凝土路面层，厚：100mm	m <sup>2</sup>	47.32			
13	011609001001	原破损木栅栏拆除 高500mm	1、防腐木栅栏拆除，高：500mm	m	7			
14	040103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:综合考虑 3. :包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m <sup>3</sup>	326.03			
<b>A.1 面包砖、大理石、青条砖铺设</b>					1			
15	040203007001	人行道混凝土基层厚10cm	1、人行道现浇混凝土C20基层；厚：100mm	m <sup>2</sup>	1144.86			
16	040204002001	芝麻灰火烧板人行道板砖铺设	1、芝麻灰火烧板人行道板厚度3cm 2、结合层满足现场及规范要求	m <sup>2</sup>	518.21			
17	040204002002	人行道青条砖铺设	1、人行道大理石青条砖厚度3cm； 2、结合层满足现场及规范要求	m <sup>2</sup>	188.45			
18	040204002003	人行道面包砖铺设	1、200*100*60mm面包砖铺设； 2、结合层需满足现场及规范要求。	m <sup>2</sup>	438.2			
<b>A.1 景观平台防腐木面板维修</b>					1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：谷里街道金牛河沿线两侧集中维修 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	050201015001	景观平台防腐木面板维修 厚40mm	1、防腐木面板安装厚40mm（50%新购，50%旧材料利用），投标人综合考虑报价	m2	568.66			
20	011404007001	木栈道防腐木面板油漆	1、防腐木刷底油一遍、刷酚醛清漆三遍。	m2	568.66			
		<b>A.1 塑木地板安装</b>				1		
21	011103003001	塑木板地面	1、塑木地板安装，宽：150mm；厚：15mm；	m2	106.4			
		<b>A.1 景观道路维修</b>				1		
22	040203007004	水泥混凝土路基	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 3. :含养生 4. 含模板	m2	163.36			
23	040203006001	沥青混凝土	1、4cm厚中粒式改性沥青混凝土摊铺。（人工摊铺）	m2	163.36			
		<b>A.1 花台维修</b>				1		
24	040308003001	花台芝麻白火烧板维修	1、花台芝麻白火烧板砖厚度3cm 2、结合层满足现场及规范要求	m2	63.49			
		<b>A.1 安砌侧（平、缘）石</b>				1		
25	040204004001	安砌侧石	1、125*275*750mm混凝土侧石铺设； 2、垫层及靠背另计。	m	26.7			
26	040204004002	安砌平石	1、125*300*750mm混凝土平石铺设； 2、含结合层	m	6			
27	040204004003	C20素砼垫层	1、C20侧垫层及靠背 2、含模板	m	0.74			
		<b>A.1 砼地坪</b>				1		
28	040203007003	水泥混凝土厚100mm	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. :含养生 4. 含模板	m2	147.32			
		<b>A.1 透水砂浆地坪</b>				1		
29	040203007005	透水砂浆地坪	1. 透水混凝土强度等级:C30 2. 厚度:6cm 3. :含养生 4. 含模板	m2	1442.2			
		<b>A.1 防滑塑胶地坪</b>				1		
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：谷里街道金牛河沿线两侧集中维修 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	040203009001	防滑塑胶地坪	1. 材料品种:硅pu 2. 厚度:8mm	m <sup>2</sup>	86.4			
<b>A.1 防腐木木条椅、广场造型等维修</b>					1			
31	010702005001	防腐木木条椅、广场造型等	1、防腐木面板安装厚40mm，宽420mm	m	35			
<b>A.1 金属扶手、栏杆</b>					1			
32	011503001001	金属扶手、栏杆	1、不锈钢栏杆高1.05m，扶手不锈钢管Φ63*2.5；大立柱不锈钢管Φ50*2；中间横杆不锈钢管Φ38*1.5；中间小立柱不锈钢管Φ22*1.5，大立柱间距：1500mm；小立柱间距：120mm	m	152.4			
<b>A.1 河道两侧片石挡墙维修</b>					1			
33	040305003001	浆砌片石挡墙	1、河道两侧浆砌片石挡墙 2、M5水泥砂浆砌筑 3、挡墙水泥砂浆勾平缝	m <sup>3</sup>	39.98			
34	040303024001	混凝土压顶	1、挡土墙C20现浇混凝土压顶 2、含模板	m <sup>3</sup>	8			
<b>A.1 广场连廊维修</b>					1			
35	020502002001	广场连廊防腐木更换	1.:防腐木梁、挂落、立柱、木广告栏、木条椅更换	m <sup>3</sup>	5.82			
36	011404007002	防腐木表面原油漆铲除打磨	1.:防腐木表面原油漆铲除打磨	m <sup>2</sup>	343			
37	011404007003	防腐木刷底油一遍，聚氨酯清漆三遍	1.:防腐木刷底油一遍，聚氨酯清漆三遍	m <sup>2</sup>	343			
38	010606013001	除锈	1.:口200*100*50mm方管钢横梁除重锈 2.:200*100工字钢柱除锈	t	6.22			
39	011405001001	金属面油漆	1.:刷防锈漆一遍，调和漆二遍	m <sup>2</sup>	170.7			
<b>A.1 其他零星部分</b>					1			
40	011210001001	木栅栏 高500mm	1、防腐木木栅栏，高500mm；板厚：15mm；板宽：100mm；	m <sup>2</sup>	7			
41	040305004001	砖砌台阶维修	1、标准砖240*115*53砌筑； 2、砌筑砂浆M5混合砂浆； 3、1：2水泥砂浆粉刷；	m <sup>2</sup>	15.12			
分部分项合计								
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：谷里街道金牛河沿线两侧集中维修 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星 0.4%/ 2星 0.44% /3星 0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05 ~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.1~ 0.3%

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：谷里街道金牛河沿线两侧集中维修 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.2%

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：谷里街道金牛河沿线两侧集中维修 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构 0.6%/市优 0.8%/省优 1.1%/国优 1.3%
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02 ~ 0.04%
合 计								





