

淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）污水管
网建设工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2025年06月03日

淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）
污水管网建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月03日

复核时间：2025年06月03日

单位工程汇总表

工程名称：淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）污水管网建设工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	100000.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合 计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）污水管网建设工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501001001	球墨铸铁管	泵站进水管 1. 规格:球墨铸铁管、DN400 2. 绿化内3.0m深, 3. 180° 砂基础, 150mm砂垫层 4. 具体详见设计图纸等	m	10			
2	040501001007	球墨铸铁管	污水压力释放管 1. 规格:球墨铸铁管、DN400 2. 车行道下1.5m深 3. 180° 砂基础, 150mm砂垫层, 管道两侧和管顶回填级配碎石(掺4.5%水泥灌浆)至道路结构层, 每层厚度不大于200mm 4. 具体详见设计图纸等	m	10			
3	040501001006	球墨铸铁管	排口截流管 1. 规格:球墨铸铁管、DN400 2. 绿化内3.0m深, 3. 180° 砂基础, 150mm砂垫层, 管道两侧和管顶回填级配碎石(掺4.5%水泥灌浆)至道路结构层, 每层厚度不大于200mm 4. 具体详见设计图纸等	m	30			
4	040501001003	球墨铸铁管	污水压力管 1. 规格:球墨铸铁管、DN150 2. 沥青路面下1.45m深 3. 180° 砂基础, 150mm砂垫层 4. 具体详见设计图纸等	m	1635			
5	040504002001	污水检查井 Ø1000	1. 污水检查井Ø1000 2. 钢筋混凝土井 3. 参照图集20S515-30 4. 含D400球墨铸铁井盖及防坠网 5. 其他详见设计图纸	座	2			
6	040504002007	截流井 2000*3500	1. 截流井2000*3500 2. 钢筋混凝土井 3. 详见图纸设计 4. 含2个D400球墨铸铁井盖及防坠网	座	1			
7	040504002002	排气井 1200*1200	1. 钢筋砼排气井1200*1200 2. 钢筋混凝土井 3. 参照图集07MS101-2-162 4. 含d65快速排气阀、250*65排气三通 5. 含D400球墨铸铁井盖及防坠网	座	3			
8	040504002003	闸阀井 1100*1100	1. 闸阀井1100*1100 2. 钢筋混凝土井 3. 参照图集07MS101-2-66 4. 含d100闸阀, 250*100排泥三通 5. 含D400球墨铸铁井盖及防坠网	座	3			
9	040504002009	排泥湿井 Φ 1000	1、排泥湿井 Φ 1000 2、含d100球管6m, d400球管6m 3、详见20S515-30 4. 含D400球墨铸铁井盖及防坠网	座	3			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）污水管网建设工程第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	04B002	成品污水泵站 400m3/d	1、400m3/d成品污水泵站 2、含20m不锈钢围栏 3、详见图纸设计	座	1			
11	040203007001	污水泵站进出便道	1、混凝土路面 2、15cm级配碎石+20cmC30砼	m2	15			
12	040504002008	混凝土井	1. 压力释放井4800*1500 2. 钢筋混凝土井 3. 详见图纸设计 4. 含2个D400球墨铸铁井盖及防坠网	座	1			
13	040504002010	检查井承载板	1、2500*250*20 C30钢筋砼检查井承载板 2、具体做法详见设计图纸	座	9			
14	04B001	绿化破除恢复	1. 绿化破除恢复 2. 自行考虑部分苗木移植	m2	150			
15	040203006002	道路破除	1、沥青路面破除 2、10cm沥青面层+20cm砼基层 3、其中2000m2含C30砼基层破除，其余仅沥青面层破除 4、运距和渣土处置费等自行考虑	m2	3600			
16	040203006001	道路恢复	1、沥青路面恢复 2、10cm中粒式沥青面层 3、抗裂贴（纵向、横向抗拉强度>50KN，纵向横向断裂延伸率<4%） 4、沥青封层+透层油（PC-2乳化沥青0.7~1.5L/m） 5、20cm新建基层C30砼 6、土工格栅一层 7、其中2000平含C30砼，其余仅为面层恢复 8、详见设计图纸等 9、喷洒量、喷洒结合油喷洒量	m2	3600			
17	040101002001	挖沟槽土方	1、沟槽土方开挖 2、运距投标人自行考虑 3、渣土处置费等自行考虑	m3	2257.47			
18	040103001001	回填方	1、沟槽土方回填 2、原土回填 3、压实度符合设计要求	m3	292.28			
分部分项合计								
19	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆自行考虑	项	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）污水管网建设工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	1.5				不取 费时 将“ 费率 ”置 0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	0				1星 0.4%/ 2星 0.44% /3星 0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					0.05 ~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					0.1~ 0.3%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2025年6月25日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淳化街道202县道（福瑞路-金阳路）污水管网建设工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					0~ 0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					1.1~ 2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费					0.5~ 2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单 合价+单价措施 清单合价-分部 分项除税工程 设备费-单价措 施除税工程设 备费	0				市优 结构 0.6%/ 市优 0.8%/ 省优 1.1%/ 国优 1.3%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

编制人（造价人员）：
未来软件编制

复核人（造价工程师）：

2025年6月25日
表-11

