

万安村谈村道路黑色化项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2024年11月02日

万安村谈村道路黑色化项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024年11月02日 复核时间： 2024年11月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万安村谈村道路黑色化项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
A.1 检查井升高					1			
1	040204006001	检查井升高	1. 窨井提升，升高高度30cm以内 2. 含拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料、安放井框盖、浇筑混凝土等为窨井升高的一切工作。	座	180			
2	040204006002	雨水口升高	1. 雨水口提升，升高高度30cm以内 2. 含拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料、安放井框盖、浇筑混凝土等为窨井升高的一切工作。	座	160			
A.1 新增排水沟、排水管					1			
3	041001001002	水泥路面风镐拆除	1. 手持式小型机械拆除无筋混凝土路面层：厚15cm 2. 人工运输至指定位置回填	m3	4.35			
4	011811001001	排水沟混凝土垫层	C15混凝土垫层10cm	m2	23.2			
5	040201022002	砖砌排水沟	1. 砖砌排水沟：M7.5水泥砂浆砌筑标准砖	m3	0.15			
6	040308001001	水泥砂浆抹面		m2	12			
7	040201022003	盖板安装	1. 盖板安装：采用一体式铸铁排水沟盖板D400：500*680铸铁盖板，	m	20			
8	040501004001	排水管	UPVC管：DN110mm	m	100			
9	040501013001	管道包封	C30水泥砼	m3	2.22			
A.1 基层拆除、修补					1			
10	041001001001	破损水泥路面拆除	1. 机械拆除无筋混凝土路面层：厚15cm	m2	800			
11	041001007001	拆除砖石结构	砖砌花池拆除	m3	2.34			
12	040103002001	土方弃置(外运石碴)	1. 废弃料品种：道渣 2. 运距：暂定10km 3. 弃土场地占用费、保洁费综合考虑，不另增加费用	m3	122.34			
13	040203007001	混凝土道路维修	1. C30水泥砼路面：厚15cm 2. 水泥砼路面养生 3. 含路面模板搭拆	m2	800			
A.1 铺设沥青砼					1			
14	040201021001	土工合成材料	铺设玻纤格栅G200-2X	m2	9015.96			
15	040203006001	沥青混凝土(机械摊铺)	1. 喷洒乳化沥青结合层，喷油量：0.5kg/m2 2. 机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13C)路面，厚4cm	m2	8218.35			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万安村谈村道路黑色化项目

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.1~0.3%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2024年11月14日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：万安村谈村道路黑色化项目

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.6% /市优0.8% /省优1.1% /国优1.3%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未来软件编制

2024年11月14日

