

土山片区管办拟出让地块文物勘探辅助
工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 1997639.93

（大写）： 壹佰玖拾玖万柒仟陆佰叁拾玖元玖角叁分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年03月05日 复核时间： 2026年03月09日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	010101001001	场地清理	1. 土壤类别、运距由投标人根据现场情况自行综合考虑，含文勘区域内的杂树、灌木清理 2. 场地清理、平整，以满足文勘需要	m2	66603.33	0.68	45290.26	0.00	
2	040101001001	文物调查勘探辅助	1. 土壤类别由投标人根据现场情况综合考虑，挖土深度配合文勘单位，满足文勘需要。根据文勘要求，包含但不限于按采购人要求清理渣土、挖土装车、开挖解剖沟、引孔、后期土地平整、回填、场地看管等工作。	m3	239771.99	6.14	1472200.02	0.00	
3	011705001001	215式履带挖机配合考古	1、配合考古工作	台班	10	1447.04	14470.40	0.00	
分部分项合计								1531960.68	0.00
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械类型、规格型号由投标人自行考虑	项	1	20612.90	20612.90	0.00	
5	041104003001	围挡	1. 0.5厚彩钢板，自攻螺丝固定+30厚深灰色仿真草皮，表面装饰文化宣传语 2. 外框采用80*80*2mm镀锌方管50*50*2mm镀锌方管焊接，横向40*60*1.7mm镀锌方管焊接，40*40*2镀锌角钢斜撑拉杆 3. 600*700*400mmC20砼基础 4. 围挡样式、高度、外饰面、宣传标牌等需满足建设方及当地主管部门要求。	m	725.11	82.03	59480.77	0.00	
6	040201021001	PE膜覆盖	1. PE膜覆盖，防止异味扩散	m2	43968.87	0.80	35175.10	0.00	
7	040201021002	防尘网覆盖	1. 防尘网覆盖，防止扬尘	m2	43968.87	0.45	19785.99	0.00	
单价措施合计								135054.76	0.00
本页小计								1667015.44	0.00
合 计								1667015.44	0.00

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	32006.69			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	25005.23			不取费时“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时“费率”置0;
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	7001.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1~0.3%

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	27505.75			1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.6% /市优0.8% /省优1.1% /国优1.3%

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.02%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.02~0.04%
合 计					59512.44			

