

招标人工程量清单格式

合同编号：20241113

招 标 人：_____1_____（单位盖章）

法定代表人
（或委托代理人）：_____1_____（签字并盖章）

中介机构法定代表人
（或委托代理人）：_____1_____（签字并盖章）

造价工程师及注册证号：_____（签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：_____2024-11-13_____

总 说 明

合同编号： 20241113

工程名称： 南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

第1页 共2页

一、工程概况：

南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程，外秦淮河长12.8km。外秦淮河堤防是南京城市防洪的重要屏障，2025年东山街道外秦淮河防汛消险工程涉及河段为河定桥至上坊门桥段，涉及河段左岸堤防为主城防洪圈的一部分，防洪标准200年一遇，右岸堤防保护范围为东山副城，防洪标准100年一遇，外秦淮河堤防级别为1级。

因外秦淮河堤防河定桥至上坊门桥段城北泵站、马江口泵站、双麒泵站、南京新苏热电有限公司段堤防、南方花园小泵站以及小河口泵站存在不同程度的闸门损坏、漏水，穿堤建筑物及出水构筑物开裂、破损，堤防局部有散浸现象等，对外秦淮河堤防防汛安全存在一定的隐患，本次实施上6处工程的消险工程。

主要内容：

1. 马江口泵站：穿堤构筑物拆除重建，出水池采用C30钢筋砼结构，池深2.60m，出水池底板高程9.65m；穿堤箱涵采用 C30钢筋砼箱涵结构，总长14.85m，箱涵净尺寸1.50mx1.50m，箱涵底板高程9.65m；防洪闸采用C30钢筋混凝土潜孔式结构，闸孔净尺寸为1.50mx1.50m，配备1.50mx1.50m球墨铸铁闸门及 QL-50-SD 手电两用螺杆式启闭机；消力池采用钢筋砼U型槽结构，消力池长13.00m，底板高程 6.32m，消力池深度0.50m；恢复堤防中心线，其中号K0+014~K0+044 段恢复迎水侧、背水侧堤坡及堤防，号K0+000~K0+014、K0+044~K0+069段恢复背水侧堤坡；恢复桩号K0+014~K0+044段堤顶防汛道路；泵房室内外墙面粉刷出新，屋顶防水维修，更换房门及窗户等。
2. 新苏热电堤防段：采用单排高压旋喷桩进行防渗处理95m，桩顶高程12.20m，桩径600，间距450，长度8.00m，成墙厚度不小于0.4m。
3. 南方花园小泵站：拆除泵站箱涵，恢复桩号 K0-015~K0+015 段堤防断面。
4. 城北泵站：闸门更换，采用球墨铸铁闸门，规格 2.0mx2.0m，配 OL-150-SD 手电两用螺杆式启闭机；出水口清淤深度 2.0m，箱涵清淤深度 1.0m；启闭机房室内及室外墙面粉刷出新，屋顶防水维修，更换房门及窗户等。
5. 双麒泵站：拆除双麒泵站内河侧引水闸门，新建闸门槽，闸门更换为双向止水球墨铸铁闸门，规格1.5mx1.5m；启闭机房室内及室外墙面粉刷出新，屋顶防水维修，更换房门及窗户等。
6. 小河口泵站：拆除涵首混凝土闸门及启闭机排架，并将原有混凝土表面凿毛后植筋；新建C30钢筋混凝土排架，并配备 1.50mx1.50m 球墨铸铁闸门及 QD-50-S 螺杆式启闭机；箱涵清淤，清淤深度约0.30m，采用聚合物砂浆进行抹面处理，

计划工期：按招标文件。

二、工程招标控制价范围：

见招标文件。

三、控制价编制依据：

- 1、南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程(招标图纸)；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；
- 3、《江苏省水利工程预算定额》(2010版)；
- 4、《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》(苏水基(2019)6号)；
- 5、《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》苏水基(2023)8号；
- 6、现行相关法律法规及建设方相关要求等。

总 说 明

合同编号： 20241113

工程名称： 南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

第2页 共2页

7、材料价格按南京工程造价管理2024第11期信息价计入。

四、其他说明：

- 1、 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文一起参照阅读。
- 2、 工程量清单中的工程量是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。
- 3、 竣工结算时，除约定为固定总价的清单子目外，其它子目工程量按实计算。
- 4、 投标人应根据招标文件的要求和施工经验综合单价，工程量清单已包含了本次招标的所有内容，以及为完成各分项工程所有明示或隐含的工作内容，投标人均应考虑在其所填报的综合单价中，如：挖土方单价应包含挖（人工开挖、清底、修整）、运、弃（渣土费及渣土场）等相关费用，发包人不提供弃土场地；填土方单价应包含挖、运、填、压实及土源等相关费用；砼工程应包含砼浇筑、止水、伸缩缝、模板及支撑制作拆除、等相关费用，发包人不提供土源。
- 5、 工程量清单中所列的分项工程量为实物工程量，工程量清单不能作任何调整。
- 6、 措施费部分，由投标人自行考虑，结算时不增加、不调整。
- 7、 工程量清单中有计算或汇总算术错误，应按以下原则改正：
 - （1） 工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合计金额不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核发对后认为单价有明显小数点错位时，应以合价为准，改正单价。
 - （2） 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中的相应部分的金额和投标总报价。
 - （3） 投标书中的投标报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。
- 8、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、措施费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
- 9、保留平衡单价的权力：

承包人应保证其标价是经过很好平衡的，并保证在工程量报价中没有任何一项单价过高而将另一项单价过低。业主在签订合同之前，保留要求对投标价格进行平衡的权力。
- 10、本招标工程不可竞争费：安全生产文明生产施工费执行苏水基（2023）8号为69507元，城北泵站维修暂列金500000元，项目预留金230000元。

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	水利建筑工程-马江口泵站				1		
1.1.1	500101	土方工程				1		
1.1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1.1	500101002005	一般土方开挖	1. 土类分级:自行考虑 2. 开挖厚度:按设计要求 3. 运距:自行考虑 4. 含挖台阶人工修坡等、运、弃一切费用。		m3	4135		
1.1.1.2	500103001	一般土方填筑				1		
1.1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1. 密实度要求 :符合设计要求; 2. 填方材料品种素土、用于填坝(含购土费) 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距 土源、运距投标人自行考虑		m3	1567		
1.1.1.2.2	500103001002	一般土方填筑(利用土方)	1. 密实度要求 满足设计要求 2. 填方材料品种素土 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源:倒		m3	3610		
1.1.1.2.3	500101002004	清淤	1、名称:清淤; 2、土方类型:淤泥; 3、部位:河道; 4、淤泥弃置外运,土场费用、消纳、保洁等费用,运距投标人自行考虑; 5、含干燥固化费。		m3	706		
1.1.2	500114	植物防护				1		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.1.2 .1	500114	植物防护				1		
1.1.2 .1.1	500105007005	植草护坡	1. 基层 15cm种植土，并用滚筒仔 细压平，洒水， 整平压实（夯实 度 80%~85%）； 2. 在粘性土表面 铺 10~15cm 厚 一层营养土，用 竹片刮平；密铺 草皮卷，得留 缝；浇水，滚筒 碾压，保持草坪 平整； 3. 草皮选择矮生 百慕大； 4. 养护期 4 年		m2	1500		
1.1.2 .2	500108	基础加固				1		
1.1.2 .2.1	500108005004	φ120木桩（桩长 5米）	1. 单排杉木桩连 打，桩长5米，稍 径≥12cm，梅花布 置 2 含防腐		m3	45.2		
1.1.2 .2.2	500103001026	换填10%水泥石	换填10%水泥石		m3	31.2		
1.1.2 .2.3	500103014001	土工合成材料铺 设	土工布铺设 250g/m2		m2	420		
1.1.2 .2.4	500111002001	双排钢拉杆制作 安装	φ10双排钢拉杆 制作安装		t	0.32		
1.1.2 .2.5	500105002001	钢筋(铅丝)石笼	石笼镀锌钢丝笼 1机编双绞合六边 形金属网面. 铅丝 石笼尺寸 2mx2mx0.3m，石 笼网每 1m 加上 一个隔断，石笼 铁丝网孔尺寸为 8cmx10cm 棱形； 2. 石笼内装块 石； 3. 详见施工规范 及石笼生产厂家 作业指导书		m3	44.4		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3 .1	500109	混凝土工程				1		
1.1.3 .1.1	500109001063	C25出水池混凝土 垫层	C25混凝土垫层 （包括模板制安 、拆除）		m3	2.36		
1.1.3 .1.2	500109001064	C30砼出水池底板	C30砼底板（包括 模板制安、拆除）		m3	9.45		
1.1.3 .1.3	500109001065	C30出水池混凝土 墙	C30混凝土墙（包 括模板制安、拆 除）		m3	17.5		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.1.3 .1.4	500109001066	C25穿堤箱涵混凝土垫层	C25混凝土垫层（包括模板制安、拆除）		m3	3.7		
1.1.3 .1.5	500109001067	C30砼穿堤箱涵底板	C30砼底板（包括模板制安、拆除）		m3	13.7		
1.1.3 .1.6	500109001068	C30穿堤箱涵混凝土墙	C30混凝土墙（包括模板制安、拆除）		m3	17.8		
1.1.3 .1.7	500109001069	C25防洪闸混凝土垫层	C25混凝土垫层（包括模板制安、拆除）		m3	2.2		
1.1.3 .1.8	500109001070	C30砼防洪闸底板	C30砼底板（包括模板制安、拆除）		m3	12.1		
1.1.3 .1.9	500109001071	C30防洪闸混凝土墙	C30混凝土墙（包括模板制安、拆除）		m3	22.6		
1.1.3 .1.10	500109001072	C30防洪闸混凝土顶板	C30混凝土顶板（包括模板制安、拆除）		m3	8.2		
1.1.3 .1.11	500109001074	C30防洪闸混凝土人行桥	C30防洪闸混凝土人行桥（包括模板制安、拆除）		m3	2.7		
1.1.3 .1.12	500109001075	C25消力池混凝土垫层	C25混凝土垫层（包括模板制安、拆除）		m3	5.7		
1.1.3 .1.13	500109001076	C30砼消力池底板	C30砼底板（包括模板制安、拆除）		m3	23.6		
1.1.3 .1.14	500109001077	C30消力池混凝土墙	C30混凝土墙（包括模板制安、拆除）		m3	25		
1.1.3 .1.15	500109001078	C25挡土墙混凝土垫层	C25混凝土垫层（包括模板制安、拆除）		m3	9.8		
1.1.3 .1.16	500109001079	C30挡土墙混凝土墙	C30混凝土墙（包括模板制安、拆除）		m3	58.1		
1.1.3 .2	500109	C25砼踏步				1		
1.1.3 .2.1	500103007003	碎石垫层	碎石垫层		m3	1.85		
1.1.3 .2.2	500114002022	C25砼踏步	C25砼踏步，详见图纸（包括模板制安、拆除）		m2	24.6		
1.1.4	500111	其他工程				1		
1.1.4 .1	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.1.4 .1.1	500111001006	钢筋加工及安装	钢筋制作、安装		t	18		
1.1.4 .1.2	500111001007	钢爬梯、铁件制作	钢爬梯、铁件制作		t	0.1		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.1.4 .1.3	500114002014	紫铜止水片	1、紫铜片水平止水采用1.2x350mm纯铜紫铜片,垂直止水采用1.2x200mm的纯铜紫铜片,延伸率>20%,强度>205MPa.紫铜片材质类型要求参照《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2015)、《铜及铜合金带材》(GBT 2059-2017)。 2、止水紫铜片和施工要求须满足《高分子防水材料第2部分:止水带》(GB18173.2-2014)。 3、止水处均回灌30#建筑石油沥青,沥青指标详见《建筑石油沥青》		m	32.2		
1.1.4 .1.4	500114002013	不锈钢栏杆	不锈钢栏杆 1. C25砼基础 , 高1200。 2 详见图纸		m	50		
1.1.4 .1.5	500114002023	花岗岩栏杆	花岗岩栏杆 1. C25砼基础 , 高1200。 2 详见图纸		m	30		
1.1.5	500114001	沥青砼道路				1		
1.1.5 .1	500114001	沥青道路				1		
1.1.5 .1.1	500114001017	素土夯实	素土夯实		m2	230		
1.1.5 .1.2	500114001004	40cm厚12%土基层	40cm厚12%土基层		m2	227		
1.1.5 .1.3	500114001008	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	20cm厚5%水泥稳定碎石基层		m2	208.5		
1.1.5 .1.4	500114001010	6cm中粒式沥青砼	6cm中粒式沥青砼		m2	164		
1.1.5 .1.5	500114001018	粘层	透油层		m2	164		
1.1.5 .1.6	500114001011	4cm细粒式沥青砼	4cm细粒式沥青砼		m2	164		
1.1.5 .1.7	500103007005	侧缘石	250*125砼侧缘石		m	60		
1.1.6	500114	其他建筑工程				1		
1.1.6 .1	500114	其他建筑工程				1		

合同编号：20241113
工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.1.6 .1.1	500114001021	启闭机房	启闭机房： 包含土建（框架结构）、装修（装修标准见图纸）、安装等施工图纸中所有工作内容及附属、配套设施。		m2	12.3		
1.1.6 .1.2	500114001022	泵站出新	泵站出新		m2	50		
1.1.6 .2	500114	拆除工程				1		
1.1.6 .2.1	500102001009	拆除无筋混凝土	拆除砖石结构、无筋砼等构筑物 1. 拆除、外弃等自行考虑。		m3	140		
1.1.6 .2.2	500102001036	拆除钢筋混凝土	拆除钢筋混凝土结构（现状钢筋砼构筑物）		m3	100		
1.1.6 .2.3	500102001028	乔木迁移	乔、灌木迁移，施工结束后恢复 1. 含起挖、移栽至指定地点或自行寻找移栽地点（费用考虑在内）； 2. 移栽保证苗木成活； 3. 工程结束后恢复苗木并保证成活率100%		颗	300		
1.1.6 .2.4	500102001024	拆除沥青砼路面	拆除沥青砼路面15cm 含拆除、外弃等		m2	210		
1.2	5001	水利建筑工程-新苏热电有限公司堤防				1		
1.2.1	500101	土方工程				1		
1.2.1 .1	500103	土石方填筑工程				1		
1.2.1 .1.1	500103001027	一般土方填筑	1. 密实度要求：符合设计要求； 2. 填方材料品种素土、用于填坝（含购土费） 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距 土源、运距投标人自行考虑		m3	400		
1.2.2	500108	基础防渗和地基加固工程				1		
1.2.2 .1	500108	高压旋喷桩防渗墙				1		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.2.2 .1.1	500108003002	高压旋喷桩防渗墙	1. 高喷灌浆浆液采用水泥浆，采用42.5级普通硅酸盐水泥3； 2. 高压旋喷桩防渗墙采用二管法施工，旋喷桩直径为600mm，间距400mm，设计桩长8.5m，桩底深入淤泥质粉质黏土层，有效成墙厚度不小于0.40m。 3. 高喷灌浆结束，利用回浆或水泥浆及时回灌，直至孔口浆面不下降为止 4. 其他详见图纸。		m3	605.33		
1.2.3	500114001	沥青砼道路				1		
1.2.3 .1	500114001	沥青道路				1		
1.2.3 .1.1	500114001023	素土夯实	素土夯实		m2	600		
1.2.3 .1.2	500114001024	40cm厚12%土基层	40cm厚12%土基层		m2	566		
1.2.3 .1.3	500114001025	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	20cm厚5%水泥稳定碎石基层		m2	661		
1.2.3 .1.4	500114001026	6cm中粒式沥青砼	6cm中粒式沥青砼		m2	518		
1.2.3 .1.5	500114001027	粘层	透油层		m2	518		
1.2.3 .1.6	500114001028	4cm细粒式沥青砼	4cm细粒式沥青砼		m2	518		
1.2.3 .1.7	500102001037	拆除沥青砼路面	拆除沥青砼路面15cm 含拆除、外弃等		m2	152		
1.2.3 .1.8	500102001038	铣刨沥青砼路面	铣刨沥青砼路面5cm 含拆除、外弃等		m2	518		
1.3	5001	水利建筑工程-南方花园小泵站				1		
1.3.1	500101	土方工程				1		
1.3.1 .1	500101	土方开挖工程				1		
1.3.1 .1.1	500101002006	一般土方开挖	1. 土类分级:自行考虑 2. 开挖厚度:按设计要求 3. 运距:自行考虑 4. 含挖台阶人工修坡等、运、弃一切费用。		m3	502		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.3.1 .2	500103001	一般土方填筑				1		
1.3.1 .2.1	500103001028	一般土方填筑	1. 密实度要求 符合设计要求; 2. 填方材料品种 素土、用于填坝 (含购土费) 3. 填方粒径要求 满足设计要求 4. 填方来源、运距 土源、运距投标人自行考虑		m3	1734		
1.3.1 .2.2	500103001029	一般土方填筑 (利用土方)	1. 密实度要求 满足设计要求 2. 填方材料品种 素土 3. 填方粒径要求 满足设计要求 4. 填方来源: 倒运 利用土方		m3	2124		
1.3.1 .2.3	500101002007	清淤	1、名称: 河道; 2、土方类型: 淤泥; 3、部位: 河道; 4、淤泥弃置外运, 土方费用、消纳、保洁等费用, 运距投标人自行考虑; 5、含干燥固化淤泥费用。		m3	992		
1.3.2	500105	挡土墙工程				1		
1.3.2 .1	500105	挡土墙工程				1		
1.3.2 .1.1	500105003001	浆砌块石挡土墙工程	1. M7.5水泥砂浆挡土墙 2. 表面勾凸缝。		m3	34.2		
1.3.2 .1.2	500103007010	反滤层	150厚粗砂垫层, 150厚小碎垫层; 150厚中碎垫层。		m3	1.6		
1.3.2 .1.3	500109009001	伸缩缝	聚乙烯发泡填缝板		m2	2.5		
1.3.2 .1.4	500109009002	橡胶止水	橡胶止水		m	9.6		
1.3.2 .1.5	500114002024	DN80PVC排水管	DN80PVC排水管		m	8.1		
1.3.2 .2	500109	混凝土工程				1		
1.3.2 .2.1	500109001080	C25挡土墙混凝土垫层	C25混凝土垫层 (包括模板制安、拆除)		m3	45.4		
1.3.2 .2.2	500109001082	C30砼挡土墙底板	C30砼底板 (包括模板制安、拆除)		m3	18.3		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.3.2 .2.3	500109001081	C30挡土墙混凝土墙压顶	C30混凝土墙压顶（包括模板制安、拆除）		m3	1.8		
1.3.3	500114	植物防护				1		
1.3.3 .1	500114	植物防护				1		
1.3.3 .1.1	500105007007	植草护坡	1. 基层 15cm种植土，并用滚筒仔细压平，洒水，整平压实（夯实度 80%~85%）； 2. 在粘性土表面铺 10~15cm 厚一层营养土，用竹片刮平；密铺草皮卷，得留缝；浇水，滚筒碾压，保持草坪平整； 3. 草皮选择矮生百慕大； 4. 养护期 1年		m2	1000		
1.3.4	500114001	沥青砼道路				1		
1.3.4 .1	500114001	沥青道路				1		
1.3.4 .1.1	500114001029	素土夯实	素土夯实		m2	230		
1.3.4 .1.2	500114001030	40cm厚12%土基层	40cm厚12%土基层		m2	227		
1.3.4 .1.3	500114001031	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	20cm厚5%水泥稳定碎石基层		m2	208.5		
1.3.4 .1.4	500114001032	6cm中粒式沥青砼	6cm中粒式沥青砼		m2	164		
1.3.4 .1.5	500114001033	粘层	透油层		m2	164		
1.3.4 .1.6	500114001034	4cm细粒式沥青砼	4cm细粒式沥青砼		m2	164		
1.3.4 .1.7	500103007011	侧缘石	250*125砼侧缘石		m	60		
1.3.5	500114	其他工程				1		
1.3.5 .1	500114	钢筋工程				1		
1.3.5 .1.1	500111001008	钢筋加工及安装	钢筋制作、安装		t	2.01		
1.3.5 .2	500114	拆除工程				1		
1.3.5 .2.1	500102001039	拆除无筋混凝土	拆除砖石结构、无筋砼等构筑物 1. 拆除、外弃等自行考虑。		m3	40		

合同编号：20241113
工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.3.5 .2.2	500102001041	乔木迁移及恢复	乔、灌木迁移， 施工结束后恢复 1. 含起挖、移栽 至指定地点或自 行寻找移栽地点 （费用考虑在 内）； 2. 移栽保证苗木 成活； 3. 工程结束后恢 复苗木并保证成 活率100%		项	1		
1.4	5001	水利建筑工程-城 北泵站				1		
1.4.1	500101	土方工程				1		
1.4.1 .1	500101	土方开挖工程				1		
1.4.1 .1.1	500101002009	一般土方开挖	1. 土类分级: 自行 考虑 2. 开挖厚度: 按设 计要求 3. 运距: 自行考虑 4. 含挖台阶人工 修坡等、运、弃 一切费用。		m3	95		
1.4.1 .2	500101	清淤工程				1		
1.4.1 .2.1	500101002008	清淤	1、名称: 清淤; 2、土方类型: 淤 泥; 3、部位: 涵洞内 （考虑机械无法 施工人工挑 运）; 4、淤泥弃置外 运, 土场费用、 消纳、保洁等费 用, 运距投标人 自行考虑; 5、含干燥固化淤 泥费用。		m3	307.5		
1.4.1 .3	500108	基础加固				1		
1.4.1 .3.1	500108005005	φ120木桩（桩长 5米）	1. 单排杉木桩连 打, 桩长5米, 稍 径≥12cm, 梅花布 置 2. 含防腐		m3	26.6		
1.4.1 .3.2	500103014002	土工合成材料铺 设	土工布铺设 250g/m2		m2	210		
1.4.1 .3.3	500111002002	双排钢拉杆制作 安装	φ10双排钢拉杆 制作安装		t	0.164		
1.4.1 .3.4	500114001041	汽车运输小型构 件	汽车运输小型构 件		m3	3		
1.4.2	500114	其他建筑工程				1		

合同编号：20241113
工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.4.2 .1	500114	其他建筑工程				1		
1.4.2 .1.1	500114001035	起闭机房出新	起闭机房出新		m2	15		
1.4.2 .1.2	500114001036	表面抹聚合物水泥砂浆	表面抹聚合物水泥砂浆厚20mm		m2	650		
1.4.2 .1.3	500114001037	砼表面人工凿毛	砼表面人工凿毛		m2	650		
1.4.2 .1.4	500114001045	原闸门及启闭机设备拆除	原闸门及启闭机设备拆除		项	1		
1.4.2 .1.5	500114001046	泵站维修暂列金	泵站维修暂列金 该部分费为不可竞争费用，不得让利。		项	1		
1.5	5001	水利建筑工程-双麒麟泵站				1		
1.5.1	500109	混凝土工程				1		
1.5.1 .1	500109	混凝土工程				1		
1.5.1 .1.1	500109001083	C30砼钢筋砼门槽（含二期砼）	C30砼钢筋砼门槽（含二期砼） （包括模板制安、拆除）		m3	6.8		
1.5.1 .2	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.5.1 .2.1	500111001009	钢筋加工及安装	钢筋制作、安装		t	0.88		
1.5.2	500114	其他建筑工程				1		
1.5.2 .1	500114	其他建筑工程				1		
1.5.2 .1.1	500114001038	泵站出新	泵站出新		m2	15		
1.5.2 .2	500114	拆除工程				1		
1.5.2 .2.1	500114001039	砼表面人工凿毛	砼表面人工凿毛		m2	20		
1.5.2 .2.2	500114001040	汽车运输小型构件	汽车运输小型构件		m3	3		
1.5.2 .2.3	500102001042	拆除无筋混凝土	拆除砖石结构、无筋砼等构筑物 1. 拆除、外弃等自行考虑。		m3	10		
1.6	5001	水利建筑工程-小河口泵站				1		
1.6.1	500101	土方工程				1		
1.6.1 .1	500101	土方工程				1		

合同编号：20241113
工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.6.1 .1.1	500101002010	清淤	1、名称：清淤； 2、土方类型：淤泥； 3、部位：涵洞内（考虑机械无法施工人工挑运）； 4、淤泥弃置外运，土方费用、消纳、保洁等费用，运距投标人自行考虑； 5、含干燥固化淤泥费用。		m3	39		
1.6.2	500109	混凝土工程				1		
1.6.2 .1	500109	混凝土工程				1		
1.6.2 .1.1	500109001084	C30工作桥	C30工作桥（包括模板制安、拆除）		m3	2.6		
1.6.2 .1.2	500109001085	C30混凝土顶板	C30混凝土顶板（包括模板制安、拆除）		m3	0.9		
1.6.2 .1.3	500109001086	C30人行桥	C30人行桥（包括模板制安、拆除）		m3	2.7		
1.6.3	500114	其他工程				1		
1.6.3 .1	500111	钢筋加工及安装工程				1		
1.6.3 .1.1	500111001011	钢筋加工及安装	钢筋制作、安装		t	0.56		
1.6.3 .1.2	500111001012	钢爬梯、铁件制作	钢爬梯、铁件制作		t	0.1		
1.6.3 .1.3	500114002025	不锈钢栏杆	不锈钢栏杆 1. C25砼基础，高1200。 2. 详见图纸		m	10		
1.6.3 .1.4	500114001042	表面抹聚合物水泥砂浆	表面抹聚合物水泥砂浆厚20mm		m2	150		
1.6.3 .1.5	500114001043	砼表面人工凿毛	砼表面人工凿毛		m2	150		
1.6.3 .2	500114	拆除工程				1		
1.6.3 .2.1	500102001043	拆除钢筋混凝土	拆除钢筋混凝土结构（现状钢筋砼构筑物）		m3	4.5		
1.6.3 .2.2	500114001044	汽车运输小型构件	汽车运输小型构件		m3	3.5		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5002	水利安装工程-马江口泵站				1		
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.1.1.1	500202005	设备安装				1		
1.1.1.1.1	500201018005	0.4Kv电源接入	0.4Kv电源接入		项	1		
1.1.1.1.2	500201018008	启闭机控制箱	启闭机控制箱		套	1		
1.1.1.1.3	500201018007	照明配电箱	照明配电箱		套	1		
1.1.1.1.4	500201018004	电缆安装及敷设	低压电缆YJV-0.6/1KV-4*10		m	30		
1.1.1.2	500202005	闸门设备安装				1		
1.1.1.2.1	500202005002	闸门设备安装	球墨铸铁闸门长*宽1600×1600（含门框及预埋		扇	1		
1.1.1.3	500202002	油压启闭机设备安装-涵洞				1		
1.1.1.3.1	500202002002	油压启闭机设备安装	50KN手电两用螺杆启闭机：		台	1		
1.2	5002	水利安装工程-城北泵站				1		
1.2.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.2.1.1	500202005	设备安装				1		
1.2.1.1.1	500201018013	电缆安装及敷设	低压电缆YJV-0.6/1KV-4*10		m	30		
1.2.1.2	500202005	闸门设备安装				1		
1.2.1.2.1	500202005003	闸门设备安装	球墨铸铁闸门长*宽2000*2000（含门框及预埋件）		扇	1		
1.2.1.3	500202002	油压启闭机设备安装				1		
1.2.1.3.1	500202002003	油压启闭机设备安装	150KN手电两用螺杆启闭机：		台	1		
1.3	5001	水利建筑工程-双麒泵站				1		
1.3.1	500114	其他建筑工程				1		
1.3.1.1	500114	拆除工程				1		
1.3.1.1.1	500201018014	原闸门及启闭机设备拆除	原闸门及启闭机设备拆除		项	1		

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

1.4	5002	水利安装工程-双麒麟泵站				1		
1.4.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.4.1.1	500202005	设备安装				1		
1.4.1.1.1	500201018015	电缆安装及敷设	低压电缆YJV-0.6/1KV-4*10		m	30		
1.4.1.2	500202005	闸门设备安装				1		
1.4.1.2.1	500202005004	闸门设备安装	球墨铸铁闸门长*宽1600×1600（含门框及预埋件）		扇	1		
1.5	5002	水利安装工程-小河口泵站				1		
1.5.1	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.5.1.1	500202005	设备安装				1		
1.5.1.1.1	500201018016	电缆安装及敷设	低压电缆YJV-0.6/1KV-4*10		m	30		
1.5.1.2	500202005	闸门设备安装				1		
1.5.1.2.1	500202005005	闸门设备安装	球墨铸铁闸门长*宽1600×1600（含门框及预埋件）		扇	1		
1.5.1.3	500202002	油压启闭机设备安装-涵洞				1		
1.5.1.3.1	500202002004	油压启闭机设备安装	50KN手电两用螺杆启闭机：		台	1		

措施项目清单

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施	
2	安全文明措施	
3	临时工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	降排水（总价包干）	
8	编织袋土围堰-马江口泵站	
9	编织袋土围堰-城北泵站	
10	编织袋土围堰-双麒泵站	

其他项目清单

合同编号：20241113

工程名称：南京市江宁区东山街道外秦淮河防汛消险工程

序号	项目名称	备注
1	预留金	