

桥林街道水稻生态补偿资金项目

工程

招标人工程量清单格式

合同编号： 001

招 标 人： _____ 1 _____ (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： _____ 1 _____ (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： _____ 1 _____ (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： _____ (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： _____ 2024-09-03 _____

总 说 明

合同编号： 001

工程名称： 桥林街道水稻生态补偿资金项目

第1页 共1页

- 1、工程概况
- 2、招标范围
- 3、发包人提供的条件
- 4、工程主要技术指标
- 5、合同工期及重要节点工期要求
- 6、质量、安全和环境保护要求
- 7、其他需说明的事项

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第1页 共6页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	泵站（32座）		1		
1.1	5001	新建泵站接现状土渠10座		1		
1.1.1	500101	土方开挖工程		1		
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		
1.1.1.1.1	500103002060	清基、清杂	项	1		
1.1.1.1.2	500101002068	一般土方开挖	项	1		
1.1.2	500103	土石方填筑工程		1		
1.1.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
1.1.2.1.1	500103001063	一般土方填筑	项	1		
1.1.3	500109	混凝土工程		1		
1.1.3.1	500109001	混凝土工程		1		
1.1.3.1.1	500109001256	普通混凝土 (预制12cm厚砼垫板)	m3	1.2		
1.1.3.1.2	500109001257	普通混凝土(素砼支墩)	m3	0.8		
1.1.3.1.3	500109001265	普通混凝土(出水池底板)	m3	5.18		
1.1.3.1.4	500109001266	普通混凝土 (出水池砼侧墙)	m3	12.52		
1.2	5001	新建泵站接新建渠道 (5座)		1		
1.2.1	500101	土方开挖工程		1		
1.2.1.1	500101002	一般土方开挖		1		
1.2.1.1.1	500103002063	清基、清杂	项	1		
1.2.1.1.2	500101002071	一般土方开挖	项	1		
1.2.2	500103	土石方填筑工程		1		
1.2.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
1.2.2.1.1	500103001068	一般土方填筑	项	1		
1.2.3	500109	混凝土工程		1		
1.2.3.1	500109001	混凝土工程		1		
1.2.3.1.1	500109001289	普通混凝土 (预制12cm厚砼垫板)	m3	0.6		
1.2.3.1.2	500109001290	普通混凝土(素砼支墩)	m3	0.4		
1.2.3.1.3	500109001291	普通混凝土(出水池底板)	m3	2.59		
1.2.3.1.4	500109001292	普通混凝土 (出水池砼侧墙)	m3	6.26		
1.3	5001	新建泵站两侧分水(5座)		1		
1.3.1	500101	土方开挖工程		1		
1.3.1.1	500101002	一般土方开挖		1		
1.3.1.1.1	500103002064	清基、清杂	项	1		
1.3.1.1.2	500101002072	一般土方开挖	项	1		
1.3.2	500103	土石方填筑工程		1		
1.3.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第2页 共6页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.2.1.1	500103001069	一般土方填筑	项	1		
1.3.3	500109	混凝土工程		1		
1.3.3.1	500109001	混凝土工程		1		
1.3.3.1.1	500109001293	普通混凝土 (预制12cm厚砼垫板)	m3	0.6		
1.3.3.1.2	500109001294	普通混凝土(素砼支墩)	m3	0.4		
1.3.3.1.3	500109001295	普通混凝土(出水池底板)	m3	4.08		
1.3.3.1.4	500109001296	普通混凝土 (出水池砼侧墙)	m3	50.6		
1.4	5001	现状泵站维修(12座)		1		
1.4.1	500114	其他建筑工程		1		
1.4.1.1	500114001	泵房内外墙出新		1		
1.4.1.1.1	500105009004	外墙出新	m2	516		
1.4.1.1.2	500105009003	内墙出新	m2	564		
1.4.1.1.3	500114001086	更换防盗门	樘	12		
2	50	衬砌渠道(9.56km)		1		
2.1	5001	渠道1 (0.3*1.5*0.8梯形渠改建) (3926m)		1		
2.1.1	500101	土方开挖工程		1		
2.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		
2.1.1.1.1	500102002001	旧沟渠拆除	m3	785.2		
2.1.2	500103	土石方填筑工程		1		
2.1.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
2.1.2.1.1	500103001033	一般土方填筑	项	1		
2.1.3	500109	混凝土工程		1		
2.1.3.1	500109001	混凝土工程		1		
2.1.3.1.1	500109001137	普通混凝土(渠道)	m3	781.43		
2.1.4	500111	钢筋加工及安装工程		1		
2.1.4.1	500111	钢筋加工及安装工程		1		
2.1.4.1.1	500111001023	钢筋加工及安装	t	6.156		
2.2	5001	渠道2 (0.3*1.5*0.8梯形渠新建) (5634m)		1		
2.2.1	500101	土方开挖工程		1		
2.2.1.1	500101002	一般土方开挖		1		
2.2.1.1.1	500103002032	清基、清杂	项	1		
2.2.1.1.2	500101002040	一般土方开挖	项	1		
2.2.2	500103	土石方填筑工程		1		
2.2.2.1	500103	土石方填筑工程		1		
2.2.2.1.1	500103001067	一般土方填筑	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第3页 共6页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.3	500109	混凝土工程		1		
2.2.3.1	500109001	混凝土工程		1		
2.2.3.1.1	500109001286	普通混凝土（渠道）	m3	1121.39		
2.2.4	500111	钢筋加工及安装工程		1		
2.2.4.1	500111001	钢筋加工及安装工程		1		
2.2.4.1.1	500111001037	钢筋加工及安装	t	8.902		
3	50	渠系建筑工程(338座)		1		
3.1	5001	DN600*6m涵洞（30座）		1		
3.1.1	500101	土方工程		1		
3.1.1.1	500101002	土方开挖工程		1		
3.1.1.1.1	500103002040	清基、清杂	项	1		
3.1.1.1.2	500101002048	一般土方开挖	项	1		
3.1.2	500103	土石方填筑工程		1		
3.1.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
3.1.2.1.1	500103001042	一般土方填筑	项	1		
3.1.2.1.2	500103007002	垫层料填筑（碎石垫层）	m3	65.21		
3.1.3	500109	混凝土工程		1		
3.1.3.1	500109001	混凝土工程		1		
3.1.3.1.1	500109001302	普通混凝土（下田便道）	m3	132.82		
3.1.4	500111	钢筋加工及安装工程		1		
3.1.4.1	500111001	钢筋加工及安装工程		1		
3.1.4.1.1	500111001040	钢筋加工及安装	t	6.095		
3.1.5	500112	涵管铺设工程		1		
3.1.5.1	500112001	涵管铺设砼工程		1		
3.1.5.1.1	500109001171	普通混凝土（涵管基座）	m3	33.48		
3.1.5.1.2	500112005013	混凝土预制件吊装 （DN600钢筋混凝土涵管）	m	180		
3.2	5001	DN800*6m涵洞（10座）		1		
3.2.1	500101	土方工程		1		
3.2.1.1	500101002	土方开挖工程		1		
3.2.1.1.1	500103002043	清基、清杂	项	1		
3.2.1.1.2	500101002051	一般土方开挖	项	1		
3.2.2	500103	土石方填筑工程		1		
3.2.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
3.2.2.1.1	500103001045	一般土方填筑	项	1		
3.2.3	500112	涵管铺设工程		1		
3.2.3.1	500112001	涵管铺设砼工程		1		
3.2.3.1.1	500109001299	普通混凝土 （涵管涵闸基座）	m3	73.1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第4页 共6页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.3.1.2	500109001301	普通混凝土（砼涵管挡墙）	m3	51.92		
3.2.3.1.3	500112005027	混凝土预制件吊装 （DN800钢筋混凝土涵管）	m	60		
3.3	5001	DN800*6m涵闸（3座）		1		
3.3.1	500101	土方工程		1		
3.3.1.1	500101002	土方开挖工程		1		
3.3.1.1.1	500103002048	清基、清杂	项	1		
3.3.1.1.2	500101002056	一般土方开挖	项	1		
3.3.2	500103	土石方填筑工程		1		
3.3.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
3.3.2.1.1	500103001050	一般土方填筑	项	1		
3.3.3	500112	涵管铺设工程		1		
3.3.3.1	500112001	涵管铺设砼工程		1		
3.3.3.1.1	500109001287	普通混凝土 （涵管涵闸基座）	m3	21.93		
3.3.3.1.2	500109001298	普通混凝土（启闭机柱梁）	m3	0.54		
3.3.3.1.3	500109001288	普通混凝土（砼涵管挡墙）	m3	15.57		
3.3.3.1.4	500112005026	混凝土预制件吊装 （DN800钢筋混凝土涵管）	m	18		
3.3.4	500111	钢筋加工及安装工程		1		
3.3.4.1	500111001	钢筋加工及安装工程		1		
3.3.4.1.1	500111001039	钢筋加工及安装	t	0.061		
3.4	5001	0.65*0.85m节制闸 （15座）		1		
3.4.1	500101	土方工程		1		
3.4.1.1	500101001	土方开挖工程		1		
3.4.1.1.1	500103002050	清基、清杂	项	1		
3.4.1.1.2	500101002058	一般土方开挖	项	1		
3.4.2	500103	土石方填筑工程		1		
3.4.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
3.4.2.1.1	500103001052	一般土方填筑	项	1		
3.4.3	500109	现浇砼工程		1		
3.4.3.1	500109001	现浇砼工程		1		
3.4.3.1.1	500109001305	普通混凝土（操作平台板）	m3	0.89		
3.4.3.1.2	500109001304	普通混凝土（素砼段）	m3	11.72		
3.4.3.1.3	500109001306	普通混凝土（闸门门板）	m3	0.54		
3.4.3.1.4	500109001051	普通混凝土（砼底框）	m3	0.33		
3.4.3.1.5	500109001052	普通混凝土（一体式门框）	m3	2.77		
3.4.4	500111	钢筋加工及安装工程		1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第5页 共6页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.4.1	500111001	钢筋加工及安装工程		1		
3.4.4.1.1	500111001038	钢筋加工及安装	t	0.612		
3.5	5001	下田便函进出水池（60座）		1		
3.5.1	500101	土方开挖工程		1		
3.5.1.1	500101002	一般土方开挖		1		
3.5.1.1.1	500103002051	清基、清杂	项	1		
3.5.1.1.2	500101002059	一般土方开挖	项	1		
3.5.2	500103	土石方填筑工程		1		
3.5.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
3.5.2.1.1	500103001054	一般土方填筑	项	1		
3.5.3	500109	混凝土工程		1		
3.5.3.1	500109001	混凝土工程		1		
3.5.3.1.1	500109001198	普通混凝土（砼垫层）	m3	12.29		
3.5.3.1.2	500109001205	普通混凝土（水池底板）	m3	29.4		
3.5.3.1.3	500109001297	普通混凝土（砼盖板）	m3	5.53		
3.5.3.1.4	500109001206	普通混凝土（水池砼侧墙）	m3	83.23		
3.5.4	500111	钢筋加工及安装工程		1		
3.5.4.1	500111	钢筋加工及安装工程		1		
3.5.4.1.1	500111001028	钢筋加工及安装	t	10.815		
3.6	5001	DN200*1.0m放水口（250座）		1		
3.6.1	500101	土方工程		1		
3.6.1.1	500101001	土方开挖工程		1		
3.6.1.1.1	500103002052	清基、清杂	项	1		
3.6.1.1.2	500101002060	一般土方开挖	项	1		
3.6.2	500103	土石方填筑工程		1		
3.6.2.1	500103001	土石方填筑工程		1		
3.6.2.1.1	500103001055	一般土方填筑	项	1		
3.6.3	500112	管道工程		1		
3.6.3.1	500112001	涵管铺设砼工程		1		
3.6.3.1.1	500109001209	普通混凝土（砼挡土墙）	m3	7.4		
3.6.3.1.2	500112005024	混凝土预制件吊装（钢筋混凝土涵管）	m	312.5		
3.7	5001	DN300*3.5m波纹管放水口（30座）		1		
3.7.1	500101	土方工程		1		
3.7.1.1	500101001	土方开挖工程		1		
3.7.1.1.1	500103002053	清基、清杂	项	1		
3.7.1.1.2	500101002061	一般土方开挖	项	1		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	泵站（32座）		1		
1.1	5001	新建泵站接现状土渠10座		1		
1.1.1	500201	电气设备及安装工程		1		
1.1.1.1	500201	控制保护设备及安 装工程		1		
1.1.1.1.1	500201034001	室外不锈钢配电箱	台	10		
1.1.1.1.2	500201002012	潜水泵	台	10		
1.1.1.1.3	500201018011	电缆安装及敷设	m	400		
1.1.1.1.4	500202008012	压力钢管安装	m	97.5		
1.1.1.1.5	500202009052	90度弯头	个	10		
1.1.1.1.6	500202009053	DN200可挠曲柔性接头	个	20		
1.1.1.1.7	500202009054	拍门	个	10		
1.2	5001	新建泵站接新建渠道（5座）		1		
1.2.1	500201	电气设备及安装工程		1		
1.2.1.1	500201001	控制保护设备及安 装工程		1		
1.2.1.1.1	500201034005	室外不锈钢配电箱	台	5		
1.2.1.1.2	500201002014	潜水泵	台	5		
1.2.1.1.3	500201018012	电缆安装及敷设	m	200		
1.2.1.1.4	500202008013	压力钢管安装	m	48.75		
1.2.1.1.5	500202009056	90度弯头	个	5		
1.2.1.1.6	500202009057	DN200可挠曲柔性接头	个	10		
1.2.1.1.7	500202009058	拍门	个	5		
1.3	5001	新建泵站两侧分水（5座）		1		
1.3.1	500201	电气设备及安装工程		1		
1.3.1.1	500201001	控制保护设备及安 装工程		1		
1.3.1.1.1	500201034006	室外不锈钢配电箱	台	5		
1.3.1.1.2	500201002010	潜水泵	台	5		
1.3.1.1.3	500201018008	电缆安装及敷设	m	200		
1.3.1.1.4	500202008010	压力钢管安装	m	63.75		
1.3.1.1.5	500202009055	90度弯头	套	5		
1.3.1.1.6	500202009045	DN200三通	套	5		
1.3.1.1.7	500202009046	DN200可挠曲柔性接头	套	10		
1.3.1.1.8	500202009047	拍门	套	5		
1.3.1.1.9	500202009048	DN200闸阀	套	10		
1.4	5001	现状泵站维修（12座）		1		
1.4.1	500201	电气设备及安装工程		1		
1.4.1.1	500201001	控制保护设备及安 装工程		1		
1.4.1.1.1	500201002013	更换潜水泵	台	1		
1.4.1.1.2	500201018005	电缆安装及敷设	m	30		

安全文明措施费分解表

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：桥林街道水稻生态补偿资金项目

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	元				
1	现场临时用电防护	项	1			用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项	1			洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项	1			钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	元				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项	1			平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项	1			
7	防雷、防台风、放地质灾害	项	1			
8	地下工程有害气体监测、通风	项	1			
9	临时安全防护	项	1			围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项	1			较高、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	元				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项	1			应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项	1			
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	元				
1	重大危险源评估、监控与管理	项	1			
2	事故隐患排查、评估和整改	项	1			
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项	1			安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项	1			必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项	1			安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项	1			
八	安全设施及特种设备检测检验	项	1			

