

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：南京市江宁生态环境局

承包人（全称）：南京凯迪智能工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江宁生态环境局监测监控中心规范化建设站房改造、装修项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：江宁生态环境局监测监控中心规范化建设站房改造、装修项目

2. 工程地点：南京市江宁区

3. 工程内容：详见工程量清单全部内容

4. 工程承包范围：工程量清单全部内容

### 二、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 18 日。（具体以开工令为准）

计划竣工日期：2023 年 12 月 3 日。

工期总日历天数：15 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行质量验收合格标准，缺陷责任期为贰年。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：680000 元；人民币（大写）陆拾捌万元整；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理：耿守成，身份证号码：342601197007063655，资质证书：建筑工程一级建造师。

### 六、承包人开户信息

开户行：交通银行竹山路支行

账号：320 0066 8501 8010 0936 22

### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（见中标通知书）；
- (2) 投标函及其附录（见磋商响应文件）；
- (3) 专用合同条款及其附件（同招标文件要求）；
- (4) 通用合同条款（同招标文件要求）；
- (5) 技术标准和要求（同招标文件要求）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书（见附件）；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

付款方式：项目竣工完成，发包人试运行三个月且经发包人结算审计后，发包人付至审定价款的 97%。

余款至缺陷责任期满后无息付清。所有付款承包人均需先向发包人开具足额的发票，否则发包人有权顺延付款。

#### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 九、争议解决

因合同及合同有关事项产生的争议，双方可以以第（2）种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向南京市江宁区人民法院起诉。

#### 十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同（通用合同条款采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》）。

#### 十一、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 15 日签订。

#### 十二、签订地点

本合同在 南京市江宁区 签订。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十四、合同生效

本合同双方签字盖章后生效。

#### 十五、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）  
法定代表人或其委托代理人（签字）：

电话：



承包人：（公章）  
法定代表人或其委托代理人（签字）：

电话：



附件清单:

江宁生态环境局监测监控中心规范化建设站房改造、装修项目 工程

投 标 总 价



投 标 人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人：南京市江宁生态环境局

工 程 名 称：江宁生态环境局监测监控中心规范化建设站房改造、装  
修项目

投标总价(小写)：680000.00

(大写)：陆拾捌万元整



投 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房拆除工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
<b>A.16 拆除工程</b>						1	15049.18	15049.18	0.00
1	011610002001	双扇玻璃门拆除	1.拆除双扇玻璃门及镜面不锈钢门框面层、基层等，尺寸2150*1400； 2.含地弹簧、门禁等拆除； 3.门洞口尺寸调整，门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑； 4.垃圾清理归堆；	樘	2	132.00	264.00	0.00	
2	011610002002	单扇玻璃门拆除	1.拆除双扇玻璃门及镜面不锈钢门框，尺寸2150*1000； 2.含地弹簧、门禁等拆除； 3.门洞口尺寸调整，门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑； 4.垃圾清理归堆；	樘	1	125.58	125.58	0.00	
3	011610001001	单扇木门拆除	1.拆除单扇木门； 2.含门锁、五金等拆除； 3.门洞口尺寸调整，门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑； 4.垃圾清理归堆；	樘	1	23.81	23.81	0.00	
4	011610001002	双扇木门拆除	1.拆除双扇木门； 2.含门锁、五金等拆除； 3.门洞口尺寸调整，门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑； 4.垃圾清理归堆；	樘	1	35.79	35.79	0.00	
5	011610002003	金属防盗门拆除	1.拆除金属防盗门及钢门框，尺寸2150*1000； 2.含门锁、五金等拆除； 3.门洞口尺寸调整，门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑； 4.垃圾清理归堆；	樘	1	67.67	67.67	0.00	
6	011605001001	过门石拆除	1.过门石面层铲除； 2.结合层、找平层等基层铲除； 3.垃圾清理归堆；	m <sup>2</sup>	4.7	54.65	256.86	0.00	
7	011606002001	墙面木饰面及基层拆除	1.墙面木饰面板拆除； 2.木基层板及龙骨拆除； 3.垃圾清理归堆；	m <sup>2</sup>	286.31	3.85	1102.29	0.00	
8	011603001001	不锈钢踢脚线拆除	1.墙面不锈钢踢脚线拆除； 2.踢脚线木基层拆除； 3.踢脚线部位墙面修补，砂浆粉刷找平等； 4.垃圾清理归堆；	m	199.98	3.08	615.94	0.00	
9	011605001002	木地板拆除	1.木地板拆除； 2.地板原自流平及砂浆找平层拆除，拆除厚度综合考虑； 3.垃圾清理归堆；	m <sup>2</sup>	128.21	12.57	1611.60	0.00	
10	011609002001	铝合金玻璃隔断拆除	1.铝合金玻璃隔断拆除； 2.墙面修补； 3.垃圾清理归堆；	m <sup>2</sup>	11.88	13.63	161.92	0.00	
11	011614002001	厨房操作台拆除	1.木饰面柜体，不锈钢台面板，水槽、龙头、下水等拆除； 2.垃圾清理归堆；	m	5.92	52.39	310.15	0.00	
本页小计							4575.61	0.00	
合 计							4575.61	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房拆除工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011609002002	轻钢龙骨石膏板隔墙/隔断装饰面拆除	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙/隔断装饰面拆除; 2. 墙地面修补, 水泥砂浆找平综合考虑; 3. 垃圾清理归堆;	m2	66.48	13.63	906.12	0.00
13	011601001001	砌体墙拆除	1. 切割、拆除混合砂浆实砌墙、柱; 2. 垃圾清理归堆;	m3	4.33	101.72	440.45	0.00
14	011606003001	轻钢龙骨石膏板吊顶拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶饰面、龙骨、吊筋等; 2. 天棚灯具、天棚内线管、电线、接线盒等拆除; 3. 垃圾清理归堆;	m2	290.19	10.50	3047.00	0.00
15	010103002001	垃圾外运、消纳	1. 建筑垃圾外运、消纳; 2. 工程量按装修部位建筑面积计算;	m2	380	16.00	6080.00	0.00
分部分项合计							15049.18	0.00
本页小计							10473.57	0.00
合 计							15049.18	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	288.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	255.84			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	33.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房拆除工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
合 计					288.95			

未来软件编制









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房装饰工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>A 房屋建筑与装饰工程</b>					1	0.00	0.00	0.00
<b>A.4 砌筑工程</b>					1	929.47	929.47	0.00
1	010401008001	填充墙	1. 办公室门洞口位置调整, 旧门洞砌筑封堵; 2. 采用预拌砂浆砌筑; 3. 成品保护	m3	1.3	444.31	577.60	0.00
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层处理 2. 新砌墙面水泥砂浆抹灰、找平	m2	10.84	32.46	351.87	0.00
<b>A.12.10 隔断</b>					1	25731.79	25731.79	0.00
3	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 75系列隔墙轻钢龙骨, 膨胀螺栓、铆钉固定; 2. 内夹防火隔音岩棉; 3. 双层双面纸面石膏板, 自攻螺丝钉固定, 钉眼防锈处理. 石膏板接缝处填嵌缝石膏, 粘贴专用绷带; 4. 墙厚120mm, 到顶;	m2	95	198.90	18895.50	0.00
4	010801001001	空调外机暗门	1. 暗门尺寸: 540mm*1200mm; 2. 包含五金供应及安装;	樘	1	294.01	294.01	0.00
5	011210003001	成品铝合金玻璃隔断	1. 84款高格铝合金成品隔断, 隔断宽度84mm; 2. 型材壁厚1.2, 龙骨壁厚2.0, 双层5毫米钢化透明玻璃中间内置铝合金百叶窗, 铝合金旋钮手动控制百叶窗角度; 3. 含900宽单扇门及门锁五金件; 4. 成品保护;	m2	20.3	322.28	6542.28	0.00
<b>A.11 楼地面装饰工程</b>					1	21635.52	21635.52	0.00
6	011104002001	木地板FL-01	1. 基层清理; 2. 基层找平, 厚度25mm; 3. 复合地板专用泡沫防潮垫; 4. 实木复合地板FL-01, 厚度12mm; 5. 于领导办公室A/B/C及办公室2 6. 成品保护;	m2	78.02	151.20	11796.62	0.00
7	011104002002	木地板FL-02	1. 基层清理; 2. 基层找平, 厚度25mm; 3. 复合地板专用泡沫防潮垫; 4. 实木复合地板FL-02, 厚度12mm; 5. 于会议室; 6. 成品保护;	m2	55.29	151.20	8359.85	0.00
8	011108001001	石材门槛石	1. 基层清理; 2. 18mm厚门槛石, 石材专用粘接剂粘贴, 结合层厚度综合考虑; 3. 石材六面防护、晶面处理; 4. 石材磨边加工 45°斜边;	m2	2.46	601.24	1479.05	0.00
<b>A.13 天棚工程</b>					1	53942.00	53942.00	0.00
本页小计							48296.78	0.00
合 计							48296.78	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房装饰工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. Φ8全丝杆吊筋; 2. U型50系列轻钢龙骨, 间距300×600mm; 3. 双层9.5厚纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆, 嵌缝石膏嵌缝, 贴自粘胶带; 4. 石膏板吊顶转角处、跌级处、接缝处防开裂处理; 5. 成品保护;	m <sup>2</sup>	280	129.19	36173.20	0.00
10	011407002001	天棚乳胶漆	1. 基层清理; 2. 刮腻子三遍、白色无机涂料三遍; 3. 成品保护;	m <sup>2</sup>	650	25.85	16802.50	0.00
11	011304002001	吊顶检修口	1. 成品检修孔制作、安装; 2. 吊顶检修口龙骨加固; 3. 成品保护;	个	10	96.63	966.30	0.00
<b>A.12 墙面装饰</b>					<b>1</b>	<b>40171.22</b>	<b>40171.22</b>	<b>0.00</b>
12	011210001001	石膏板墙面	1. 基层清理; 2. 15mm厚阻燃胶合板固定于墙面龙骨基层; 3. 12mm厚纸面石膏板, 板面钉眼封点防锈漆, 嵌缝石膏嵌缝, 贴自粘胶带; 4. 石膏板接缝处防开裂处理; 5. 成品保护;	m <sup>2</sup>	200.43	35.33	7081.19	0.00
13	011207001001	墙面装饰板	1. 基层清理; 2. 卡式龙骨/木龙骨基层, 综合考虑; 3. 15mm厚阻燃胶合板; 4. 18mm厚同周围墙面木饰面板; 5. 成品保护;	m <sup>2</sup>	105.45	139.15	14673.37	0.00
14	011406001001	墙面乳胶漆	1. 基层清理; 2. 批901胶腻子三遍、白色无机涂料三遍; 3. 成品保护;	m <sup>2</sup>	298.25	31.18	9299.44	0.00
15	011105006001	金属踢脚线	1. 1.2mm厚本色拉丝不锈钢踢脚线; 2. 12厚阻燃板基层, h=125mm; 3. 展开尺寸10+10+125; 4. 成品保护;	m	248.02	36.76	9117.22	0.00
<b>A.8 门窗工程</b>					<b>1</b>	<b>17114.69</b>	<b>17114.69</b>	<b>0.00</b>
16	010801002001	木饰面单开门	1. 成品木饰面单开门(含门套)供应及安装, 1000*2150mm; 2. 执手锁、铰链、门吸等五金供应及安装;	樘	2	1460.29	2920.58	0.00
本页小计							97033.80	0.00
合 计							145330.58	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房装饰工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010801002002	木饰面双开门	1. 成品木饰面双开门(含门套)供应及安装, 1400*2150mm 2. 执手锁、铰链、门吸供应及安装	樘	1	2145.17	2145.17	0.00
18	010801002003	钢化磨砂玻璃地弹簧单开门	1. 门类型: 12mm厚磨砂钢化玻璃单开门 2. 框截面尺寸: 高2150mm*宽1000mm 3. 五金材料、品种、规格: 地弹簧、原色氧化铝门把手等 4. 不锈钢门套, 18mm厚木工板基层; 5. 成品保护;	樘	3	1999.04	5997.12	0.00
19	010801002004	钢化磨砂玻璃地弹簧双开门	1. 门类型: 12mm厚磨砂钢化玻璃双开门; 2. 框截面尺寸: 高2150mm*宽1400mm; 3. 五金材料、品种、规格: 地弹簧、原色氧化铝门把手等; 4. 不锈钢门套, 18mm厚木工板基层; 5. 成品保护;	樘	2	3025.91	6051.82	0.00
<b>A.15 业务操作台</b>					1	14550.00	14550.00	0.00
20	011501001001	业务操作台	1. 名称: 业务操作台 2. 主台700*1600mm 3. 副台400*900mm 4. 定制操作台钢骨架; 5. 选用优质绿色环保密度板, 坚固耐用, 承重力强, 质保期内不变形 6. 贴面: 优质实木贴木皮(厚度≥0.6MM)贴面, 有多种木色可选, 色泽柔和, 自然逼真 7. 油漆: 油漆采用优质环保半封闭油漆。台面硬度高, 光泽度好, 采用五底三面油漆工艺 8. 五金配件: 优质五金配件, 由一流的技术精致而成, 经久耐用; 9. 封边: 采用优质PVC同色封边条; 封边严密、平整、无脱胶、表面胶渍等瑕疵	套	15	970.00	14550.00	0.00
分部分项合计							174074.69	0.00
本页小计							28744.11	0.00
合 计							174074.69	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	3342.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	2959.27			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	382.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制







## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	空调外机暗门	540mm*1200mm	樘	1	200	200.00	
2	99	业务操作台	主台700*1600mm; 副台400*900mm	套	15	970	14550.00	
3	99	晶面处理		m2	2.46	60	147.60	
4	01210101	角钢		kg	8.526	3.8624	32.93	
5	01291713	不锈钢镜面板	1219×3048×1.0	m2	9.01719	173.86	1567.73	
6	01530101	铝合金型材	1.2mm	kg	84.448	21.4903	1814.81	
7	01672505	铝合金检修口(成品)	定制尺寸	个	10.1	60	606.00	
8	02030115	橡胶垫条		m	11.92132	8.58	102.28	
9	02070261	橡皮垫圈		百个	2.375	25.73	61.11	
10	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	17.1	0.26	4.45	
11	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	13.2	0.6	7.92	
12	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	1973.8905	0.26	513.21	
13	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	2072.0805	0.48	994.60	
14	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	367.532	0.51	187.44	
15	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	14	0.69	9.66	
16	03070821	胀头、胀管		套	371.28	0.43	159.65	
17	03110141	镀锌丝杆		kg	154	5.15	793.10	
18	03210313	金刚石磨边轮	100×16(粒 度120~150#)	片	3.28	5.57	18.27	
19	03290200	地弹簧		个	7.07	320	2262.40	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	11.98629	5.5	65.92	
21	03512000	射钉		百个	1.425	18.01	25.66	
22	03652403	合金钢切割锯片		片	0.010332	68.6	0.71	
23	04010611	水泥	32.5级	kg	1538.519788	0.4101	630.95	
24	04010701	白水泥		kg	205.4666	0.6	123.28	
25	04030107	中砂		t	6.131514	212.11	1300.56	
26	04090120	石灰膏		m3	0.00988	209.83	2.07	
27	04090801	石膏粉	325目	kg	24.75475	0.36	8.91	
28	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.0663	272	18.03	
29	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	1.1895	260	309.27	
30	05030600	普通木成材		m3	0.221145	1500	331.72	
31	05050121	胶合板	2440×1220×15	m2	110.7225	50	5536.13	
32	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	26.0421	32.646	850.17	
33	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	8.41932	50	420.97	
34	05250502	锯(木)屑		m3	0.01476	47.17	0.70	
35	06050108	钢化玻璃	5mm	m2	23.954	80	1916.32	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	06050108	钢化玻璃	12mm	m2	12.8441	120	1541.29	
37	07112130	石材门槛石	18mm厚	m2	2.89542	300	868.63	
38	07510105	强化复合地板	12mm	m2	139.9755	55	7698.65	
39	08010200	纸面石膏板	12mm	m2	220.473	11.49	2533.23	
40	08010200	纸面石膏板	9.5mm	m2	418	10.85	4535.30	
41	08010211	纸面石膏板	9.5mm	m2	616	10.85	6683.60	
42	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	383.04	5.57	2133.53	
43	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	878.85	3.43	3014.46	
44	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	134.33	4.28	574.93	
45	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	261.82	7.26	1900.81	
46	08310145	U型轻钢龙骨	75×50*0.8	m	67.165	7.84	526.57	
47	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	448	0.43	192.64	
48	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1120	0.39	436.80	
49	08330300	轻钢龙骨主接件		只	140	0.51	71.40	
50	08330301	轻钢龙骨次接件		只	266	0.6	159.60	
51	08330310	中龙骨平面连接件		只	3528	0.43	1517.04	
52	08330500	中龙骨横撑		m	932.12	3	2796.36	
53	08370507	成品装饰板配套挂件		只	695.97	0.47	327.11	
54	09010103	木饰面门		m2	7.2114	500	3605.70	
55	09470302	双开执手锁		把	1.01	220	222.20	
56	09470302	单开执手锁		把	2.02	140	282.80	
57	09491701	门吸		只	4.04	30	121.20	
58	09491701	石膏板暗门磁吸		只	1.01	15	15.15	
59	09492370	不锈钢合页(小)		只	2.02	20	40.40	
60	09492370	不锈钢合页		只	12.12	20	242.40	
61	09492718	氧化铝门把手		套	7.07	120	848.40	
62	09493549	不锈钢曲夹		副	14.14	60	848.40	
63	09493560	镀锌铁脚		个	30.303	1.46	44.24	
64	10130706	本色拉丝不锈钢	δ 1.2mm	m2	26.0421	220	5729.26	
65	11010304	内墙乳胶漆		kg	398.08975	12.62	5023.89	
66	11030304	红丹防锈漆		kg	11.5086	12.86	148.00	

未来软件编制





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房电气安装工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>C.4 电气设备安装工程</b>					1	0.00	0.00	0.00
<b>C.4.11 配管、配线</b>					1	16651.81	16651.81	0.00
1	030411001001	配管(JDG管)	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配	m	470	11.71	5503.70	0.00
2	030411001003	配管(JDG管)	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	180	9.25	1665.00	0.00
3	030411001002	配管(JDG管)	1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:明配	m	75	15.83	1187.25	0.00
4	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBV2.5mm <sup>2</sup>	m	1550	3.18	4929.00	0.00
5	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBV4mm <sup>2</sup>	m	301	3.92	1179.92	0.00
6	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBV6mm <sup>2</sup>	m	381	5.74	2186.94	0.00
<b>C.4.13 开关插座安装</b>					1	7282.79	7282.79	0.00
7	030404035002	墙面五孔插座	1.名称:五孔插座 2.规格:86×86mm 3.安装方式:墙面暗装	个	155	27.36	4240.80	0.00
8	030404035003	地插	1.名称:地面插座 2.规格:130×130mm	个	12	125.03	1500.36	0.00
9	030404034001	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:86×86mm	个	5	23.97	119.85	0.00
10	030404034002	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86×86mm	个	5	27.59	137.95	0.00
11	030404034003	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:86×86mm	个	1	31.21	31.21	0.00
12	030404034004	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:86×86mm	个	2	25.11	50.22	0.00
13	030411006001	开关、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.规格:86×86mm 3.安装形式:暗装	个	180	6.68	1202.40	0.00
<b>C.4.12 照明灯具安装</b>					1	8095.55	8095.55	0.00
14	030412004005	600×600LED平板灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:600×600 3.安装形式:吊顶嵌入式安装	套	8	136.71	1093.68	0.00
15	030412004006	300×1200LED平板灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:300×1200 3.安装形式:吊顶嵌入式安装	套	21	187.21	3931.41	0.00
16	030412004007	600×1200LED平板灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:600×1200 3.安装形式:吊顶嵌入式安装	套	4	237.71	950.84	0.00
本页小计							29910.53	0.00
合 计							29910.53	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房电气安装工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030412004008	筒灯	1.名称:筒灯 2.型号:10W 3.安装形式:暗装	套	15	119.66	1794.90	0.00
18	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86×86mm 3.安装形式:暗装	个	33	9.84	324.72	0.00
			<b>C.10.6 电器安装</b>		1	<b>9830.08</b>	<b>9830.08</b>	<b>0.00</b>
19	031006014002	净水型饮水机	1.名称:净水型饮水机安装 2.规格:内置4级超滤双开出水	套	1	9057.49	9057.49	0.00
20	031006012002	电热水器	1.能源种类:储水式电热水器 2.型号、容积:40L以下	台	1	772.59	772.59	0.00
分部分项合计							41860.23	0.00
21	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	45.90	45.90	0.00
单价措施合计							45.90	0.00
本页小计							11995.60	0.00
合 计							41906.13	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房电气安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	716.59			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	628.59			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	88.00			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制







## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房电气安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	2.077	6	12.46	
2	02290103	线麻		kg	0.025	10.29	0.26	
3	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	34.944	0.25	8.74	
4	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	32.24	0.26	8.38	
5	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	134.842	0.27	36.41	
6	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	67.98	0.09	6.12	
7	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	96.096	0.34	32.67	
8	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	153.6937	0.86	132.18	
9	03411302	焊锡		kg	3.9184	36.87	144.47	
10	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.2232	51.45	11.48	
11	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.061	5.15	36.36	
12	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.8	6.96	12.53	
13	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	8.125	2.57	20.88	
14	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	1.206	17.15	20.68	
15	03652421	锯条		根	17.9	0.19	3.40	
16	03652422	钢锯条		根	0.4	0.21	0.08	
17	04010611	水泥	32.5级	kg	81.972	0.4101	33.62	
18	04030107	中砂		t	0.52164	212.11	110.65	
19	11112524	厚漆		kg	0.06	8.58	0.51	
20	12010103	汽油		kg	11.842	9.96	117.95	
21	12050311	机油		kg	0.03	7.72	0.23	
22	12070109	电力复合脂		kg	0.6855	17.15	11.76	
23	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	5.837	1.8	10.51	
24	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	3.875	3.14	12.17	
25	14210121	金属软管	CP15	m	49.44	2	98.88	
26	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2	1.93	3.86	
27	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	185.4	0.12	22.25	
28	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	98.88	1.37	135.47	
29	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	609.966	0.15	91.49	
30	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	57.705	0.26	15.00	
31	18630101	饮水机		套	1	9000	9000.00	
32	22470111	LED平板灯	600×600mm	套	8.08	100	808.00	
33	22470111	LED平板灯	600×1200mm	套	4.04	200	808.00	
34	22470111	LED平板灯	300×1200mm	套	21.21	150	3181.50	
35	22470111	筒灯	10W	套	15.15	80	1212.00	
36	23230131	双联板式暗开关(单控)		只	5.1	18	91.80	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房电气安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	23230131	三联板式暗开关(单控)		只	1.02	21	21.42	
38	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	5.1	15	76.50	
39	23230131	单联板式暗开关(双控)		只	2.04	16	32.64	
40	23412504	成套插座	130×130mm	套	12.24	100	1224.00	
41	23412504	5孔单相暗插座	15A	套	158.1	15	2371.50	
42	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	82.491	1.1445	94.41	
43	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	121.925	1.682	205.08	
44	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	39.69	1.1445	45.43	
45	25430311	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 电线ZRBV	2.5mm <sup>2</sup>	m	1798	1.77	3182.46	
46	25430315	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 电线ZRBV	4mm <sup>2</sup>	m	316.05	2.91	919.71	
47	25430315	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 电线ZRBV	6mm <sup>2</sup>	m	400.05	4.59	1836.23	
48	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN32	m	77.25	6.84	528.39	
49	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	669.5	3.76	2517.32	
50	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	212.1	0.1	21.21	
51	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	113.815	1.54	175.28	
52	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	11.49	2.96	34.01	
53	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	1.7625	4.36	7.68	
54	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	120.51	0.9	108.46	
55	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	11.5875	1.82	21.09	
56	26090503	铜接线端子	DT-4mm <sup>2</sup>	个	15.225	1.29	19.64	
57	26110101	暗装开关盒	86×86mm	只	183.6	1.73	317.63	
58	26110101	普通接线盒	86×86mm	只	33.66	1.74	58.57	
59	26110145	钢接线盒		个	15.3	2.32	35.50	
60	31110301	棉纱头		kg	5.146	5.57	28.66	

未来软件编制





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房智能化工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
<b>C.5 建筑智能化工程</b>					1	0.00	0.00	0.00
<b>C.5.2 综合布线系统工程</b>					1	44666.69	44666.69	0.00
1	030502012001	双网口面板	1.名称:双网口面板 2.规格:86×86 3.安装方式:暗装	个	107	9.08	971.56	0.00
2	030502012002	网络模块	1.名称:网络模块 2.类别:六类	个	214	21.70	4643.80	0.00
3	030502010001	24口网络配线架(含模块)	1.名称:网络配线架(含模块) 2.规格:24口	个	11	679.85	7478.35	0.00
4	030502017001	理线器	1.名称:理线器 2.规格:24口	台	19	78.42	1489.98	0.00
5	030502009001	网络跳线	1.名称:网络跳线 2.规格:2m	条	150	19.52	2928.00	0.00
6	030502005003	网线	1.名称:网线 2.规格:CAT6	m	4300	5.25	22575.00	0.00
7	030411001001	线管PVC20	1.名称:电线管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配	m	400	11.45	4580.00	0.00
<b>C.5.1 网络系统工程</b>					1	27157.89	27157.89	0.00
8	030501012006	24口POE交换机	1.名称:POE交换机 2.功能:24口	台	1	1316.21	1316.21	0.00
9	030501012007	8口POE交换机	1.名称:POE交换机 2.功能:8口	台	1	746.21	746.21	0.00
10	030501012008	24口交换机	1.名称:千兆交换机 2.功能:24口	台	1	696.21	696.21	0.00
11	030501012009	48口交换机	1.名称:千兆交换机 2.功能:48口	台	5	2246.21	11231.05	0.00
12	030501009003	企业路由器	1.名称:千兆企业路由器 2.功能:带ap管理	台	1	971.81	971.81	0.00
13	030501009004	无线AP	1.名称:吸顶AP 2.规格:WIFI6 3.功能:双频5G	个	20	609.82	12196.40	0.00
<b>C.5.7 安全防范系统工程</b>					1	38627.76	38627.76	0.00
14	030507008001	半球监控	1.名称:半球监控 2.类别:200w像素4mm镜头	台	5	560.34	2801.70	0.00
15	030507006004	双门门禁控制器	1.名称:门禁控制器 2.规格:双门门禁	台	8	1196.38	9571.04	0.00
16	031101001002	锁用电源	1.种类:锁用电源 2.规格:12V/5A	台	8	282.09	2256.72	0.00
17	030507005002	门禁读卡器	1.名称:门禁读卡器 2.规格:门禁控制器配套	台	16	384.19	6147.04	0.00
18	030904003002	出门按钮	1.名称:出门按钮 2.规格:86×86mm	个	19	16.74	318.06	0.00
19	030507006005	双门磁力锁	1.名称:磁力锁 2.规格:双门	台	7	641.08	4487.56	0.00
本页小计							97406.70	0.00
合 计							97406.70	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房智能化工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	030507006006	单门磁力锁	1.名称:磁力锁 2.规格:单门	台	8	441.08	3528.64	0.00	
21	031002002002	U型夹	1.材质:门夹 2.形式:U型	套	22	145.08	3191.76	0.00	
22	030411004004	读卡器线	1.名称:读卡器线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-4×0.75mm <sup>2</sup>	m	400	6.80	2720.00	0.00	
23	030411004005	锁线	1.名称:锁线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-4×1.0mm <sup>2</sup>	m	303	7.08	2145.24	0.00	
24	030411004006	出门按钮线	1.名称:锁线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV-2×1.0mm <sup>2</sup>	m	400	3.65	1460.00	0.00	
<b>C.5.6 音频、视频系统工程</b>						<b>1</b>	<b>6816.92</b>	<b>6816.92</b>	<b>0.00</b>
25	030506007001	视频显示设备	1.名称:视频显示设备 2.规格:55寸	台	2	2624.19	5248.38	0.00	
26	031002002003	视频设备支架	1.材质:钢制 2.形式:桌面支架	套	2	150.08	300.16	0.00	
27	030506004001	视频播放器	1.名称:视频播放器 2.规格:长230mm;宽194mm;高25mm	台	2	634.19	1268.38	0.00	
分部分项合计								117269.26	0.00
28	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	187.41	187.41	0.00	
单价措施合计								187.41	0.00
本页小计								20049.97	0.00
合 计								117456.67	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房智能化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1222.76			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1072.60			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	150.16			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制







## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房智能化工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	双门磁力锁	ZS-280GS	台	7	400	2800.00	
2	50	门禁读卡器	ZS-R01	台	16	190	3040.00	
3	50	单门磁力锁	ZS-280G	台	8	200	1600.00	
4	50	U型夹	U型	个	22	45	990.00	
5	50	锁用电源	12V/5A	台	8	80	640.00	
6	50	电视	55寸	台	2	2480	4960.00	
7	50	网络电视视频播放器		台	2	490	980.00	
8	50	双门门禁控制器	ZS-10TS02	台	8	1000	8000.00	
9	50	24口网络配线架(含模块)		块	11	450	4950.00	
10	50@64	半球监控	200w像素4mm镜头	台	5	360	1800.00	
11	50@67	POE交换机	8口	台	1	550	550.00	
12	50@70	无线AP	WIFI6	台	20	490	9800.00	
13	50@73	POE交换机	24口	台	1	1120	1120.00	
14	50@75	48口交换机	48口千兆	台	5	2050	10250.00	
15	50@78	24口交换机	24口千兆	台	1	500	500.00	
16	50@82	网络跳线	2m网络跳线	条	150	17	2550.00	
17	50@84	理线器		台	19	40	760.00	
18	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.9927	6	5.96	
19	02270403	脱脂棉		kg	1.38	12.86	17.75	
20	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	3.952	0.25	0.99	
21	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	133.12	0.27	35.94	
22	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	6.12	0.1	0.61	
23	03031241	自攻螺钉	M8×35	十个	6.12	0.87	5.32	
24	03031247	自攻螺钉	M10×30~50	十个	3.06	0.58	1.77	
25	03050103	螺栓	M5	套	44.88	0.13	5.83	
26	03070105	膨胀螺栓	M5	套	97.92	0.51	49.94	
27	03070110	膨胀螺栓	M8	套	130.56	0.3	39.17	
28	03070117	膨胀螺栓	M10	套	97.92	0.69	67.56	
29	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	134.4	0.86	115.58	
30	03411101	塑料焊条	Φ2.5	kg	0.96	9	8.64	
31	03411302	焊锡		kg	1.3139	36.87	48.44	
32	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.1406	51.45	7.23	
33	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1	5.15	5.15	
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.19	6.96	1.32	
35	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	8.88	2.57	22.82	
36	03652421	锯条		根	4	0.19	0.76	

未来软件编制





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房消防工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			<b>C.9.1 消防工程</b>		1	0.00	0.00	0.00	
			<b>C.9.1 喷淋系统</b>		1	4388.90	4388.90	0.00	
1	030901001003	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	30	41.81	1254.30	0.00	
2	030901001004	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	10	48.74	487.40	0.00	
3	030901001005	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	5	64.39	321.95	0.00	
4	030901001006	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	3	72.56	217.68	0.00	
5	030901001007	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	3	79.81	239.43	0.00	
6	030901003001	水喷淋(雾) 喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:下垂型喷头, ZSTZ-15/68	个	20	45.52	910.40	0.00	
7	030905002001	水灭火系统调试	1. 系统形式:水灭火系统改造后调试	系统	1	957.74	957.74	0.00	
			<b>C.9.4 火灾自动报警系统</b>		1	1909.75	1909.75	0.00	
8	030411001003	配管(JDG管)	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	23.2	10.50	243.60	0.00	
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS2×1.0mm <sup>2</sup>	m	23.2	2.56	59.39	0.00	
10	030904001002	烟感	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:96×96×44 3. 线制:多线制	个	7	101.77	712.39	0.00	
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86×86mm 3. 安装形式:暗装	个	7	9.84	68.88	0.00	
本页小计								5473.16	0.00
合 计								5473.16	0.00

未来软件编制



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	102.06			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	89.53			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	12.53			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制







## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房消防工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	烟感	96*96*44	个	7	55	385.00	
2	50	沟槽式管件	DN65	只	1.2	50	60.00	
3	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.02088	6	0.13	
4	01290154	钢板	δ12~20 Q235	kg	1.899	3.95	7.50	
5	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m <sup>2</sup>	0.07	87.01	6.09	
6	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8~6	kg	0.2796	11.06	3.09	
7	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	39.9937	0.3	12.00	
8	02270106	白布		m	0.14	3.43	0.48	
9	02270131	破布		kg	0.996	6	5.98	
10	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	8.18072	0.27	2.21	
11	03050102	螺栓		套	1.647	0.21	0.35	
12	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	14.42	0.09	1.30	
13	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.28	0.69	0.19	
14	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	8.066992	0.86	6.94	
15	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.003	11.15	0.03	
16	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.0144	11.58	11.75	
17	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.018	3.26	0.06	
18	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.102	6.49	0.66	
19	03411302	焊锡		kg	0.16552	36.87	6.10	
20	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.07232	51.45	3.72	
21	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.4276	5.15	2.20	
22	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	0.14	1.72	0.24	
23	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.3596	2.57	0.92	
24	03652421	锯条		根	0.58	0.19	0.11	
25	05050111	胶合板	2440×1220×6	m <sup>2</sup>	0.14	10.29	1.44	
26	11030525	防火涂料	A60-I	kg	0.35	16.29	5.70	
27	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.21982	6.86	1.51	
28	12010103	汽油		kg	0.3376	9.96	3.36	
29	12050311	机油		kg	0.4146	7.72	3.20	
30	12070109	电力复合脂		kg	0.01856	17.15	0.32	
31	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	0.129	2.83	0.37	
32	12370335	乙炔气		kg	0.0438	15.44	0.68	
33	12413518	901胶		kg	0.07	2.14	0.15	
34	12430361	塑料粘胶带		盘	0.2088	3.14	0.66	
35	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	2.41779	3.14	7.59	
36	14030303	热镀锌钢管	DN25	m	30.6	13	397.80	
37	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.051	20.86	1.06	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房消防工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.35	1.17	0.41	
39	14370507	橡胶软管	Φ50	m	0.408	26.76	10.92	
40	15020301	镀锌钢管接头零件	DN25	个	21.69	5	108.45	
41	15020301	镀锌钢管接头零件	DN40	个	6.115	12	73.38	
42	15020301	镀锌钢管接头零件	DN32	个	8.07	8	64.56	
43	15020301	镀锌钢管接头零件	DN50	个	2.799	18	50.38	
44	15021307	镀锌管箍	DN25	个	20.2	1.93	38.99	
45	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	2	0.93	1.86	
46	15022307	镀锌弯头	DN25	个	12.12	2.7	32.72	
47	15370111	管卡(紧定管用)	DN15	个	30.10896	0.14	4.22	
48	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.051	92.9	4.74	
49	17010920	平焊法兰	0.6MPa, DN50	片	0.051	20.32	1.04	
50	20210101	消防喷头	(有吊顶DN15)	个	20.2	22	444.40	
51	21330501	光盘		张	0.3	2.06	0.62	
52	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚乙烯绝缘电线	1mm <sup>2</sup>	m	7.42254	0.69	5.12	
53	25430320	绞型软线	ZR-RVS-2×1.0mm <sup>2</sup>	m	25.056	1.49	37.33	
54	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN15	m	23.896	2.93	70.02	
55	26064305	紧定式直管接头	Φ15	个	4.06232	1.29	5.24	
56	26065305	紧定式锁母	Φ15	个	4.30128	0.7	3.01	
57	26110101	明装普通接线盒		只	7.14	1.74	12.42	
58	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.0261	91.76	2.39	
59	31110301	棉纱头		kg	0.49164	5.57	2.74	
60	31130106	其它材料费		元	0.62008	0.86	0.53	
61	31132508	电池		节	3.6	2.14	7.70	
62	31150101	水		m <sup>3</sup>	5.357	4.57	24.48	
63	31150301	电		kW·h	27.426	0.76	20.84	
64	14030303@1	热镀锌钢管	DN32	m	10.2	16	163.20	
65	14030303@2	热镀锌钢管	DN40	m	5.1	20	102.00	
66	14030303@3	热镀锌钢管	DN50	m	3.06	25	76.50	
67	14030303@9	热镀锌钢管	DN65	m	3.066	34	104.24	

未来软件编制





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房空调工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
<b>C.7 通风空调工程</b>						<b>1</b>	<b>62120.33</b>	<b>62120.33</b>	<b>0.00</b>
1	030701003001	5匹风管式室内机移位	1.名称:原房间内风管式室内机移位 2.规格:5匹 3.含内机、温控器、风口、管线等拆除,设备搬运及重新安装 4.员工值班室;	台	1	413.82	413.82	0.00	
2	030701003009	3匹风管式室内机移位	1.名称:原房间内风管式室内机移位 2.规格:3匹 3.安装形式:含内机、温控器、风口、管线等拆除,设备搬运及重新安装 4.会议室	台	1	413.82	413.82	0.00	
3	030701003007	5匹风管式室内机、室外机移位	1.名称:风管式室内机、室外机移位至其他房间 2.规格:5匹 3.安装形式:含内外机、温控器、风口、管线等拆除,设备搬运及重新安装 4.理化室/质控室5匹风管机移至办公室2	台	1	620.73	620.73	0.00	
4	030701003008	3匹风管式室内机、室外机移位	1.名称:风管式室内机、室外机移位至其他房间 2.规格:3匹 3.安装形式:含内外机、温控器、风口、管线等拆除,设备搬运及重新安装 4.办公室2移机员工值班室宿舍	台	2	620.73	1241.46	0.00	
5	030701004001	风管式室内机	1.名称:风管式室内机 2.规格:制冷量:3.6KW;制热量:4.0KW; 3.安装形式:吊顶式 4.含支架、温控器、检查接线等	台	3	3791.80	11375.40	0.00	
6	030701004002	风管式室内机	1.名称:风管式室内机 2.规格:制冷量:5.6KW;制热量:6.3KW; 3.安装形式:吊顶式 4.含支架、温控器、检查接线等	台	1	4281.80	4281.80	0.00	
7	030701004003	风管式室内机	1.名称:风管式室内机 2.规格:制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW; 3.安装形式:吊顶式 4.含支架、温控器、检查接线等	台	1	4591.80	4591.80	0.00	
8	030701003004	室外机	1.名称:室外机 2.规格:制冷量:10.0KW;制热量:12.0KW; 3.安装形式:落地、支架安装,橡胶减震垫 4.检查接线	台	1	13852.15	13852.15	0.00	
9	030701003005	室外机	1.名称:室外机 2.规格:制冷量:12.0KW;制热量:13.5KW; 3.安装形式:落地、支架安装,橡胶减震垫 4.检查接线	台	1	17352.15	17352.15	0.00	
本页小计							54143.13	0.00	
合 计							54143.13	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房空调工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 材质: 优质脱氧化磷无缝铜管 2. 规格: $\Phi 6.4$ 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、真空试验、空气吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡(PE)管壳, 其燃烧性能等级要求B1级, 耐热性要求 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ , 导热系数(K) $\leq 0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ , (平均温度 $0^{\circ}\text{C}$ ), 无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准, 且环境温度适用于 $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。厚度13mm	m	20	28.45	569.00	0.00
11	030801014003	低压铜及铜合金管	1. 材质: 优质脱氧化磷无缝铜管 2. 规格: $\Phi 9.5$ 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、真空试验、空气吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡(PE)管壳, 其燃烧性能等级要求B1级, 耐热性要求 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ , 导热系数(K) $\leq 0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ , (平均温度 $0^{\circ}\text{C}$ ), 无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准, 且环境温度适用于 $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。厚度13mm	m	25	32.06	801.50	0.00
12	030801014004	低压铜及铜合金管	1. 材质: 优质脱氧化磷无缝铜管 2. 规格: $\Phi 12.7$ 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、真空试验、空气吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡(PE)管壳, 其燃烧性能等级要求B1级, 耐热性要求 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ , 导热系数(K) $\leq 0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ , (平均温度 $0^{\circ}\text{C}$ ), 无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准, 且环境温度适用于 $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。厚度15mm	m	11	38.80	426.80	0.00
13	030801014005	低压铜及铜合金管	1. 材质: 优质脱氧化磷无缝铜管 2. 规格: $\Phi 15.9$ 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、真空试验、空气吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡(PE)管壳, 其燃烧性能等级要求B1级, 耐热性要求 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ , 导热系数(K) $\leq 0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ , (平均温度 $0^{\circ}\text{C}$ ), 无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准, 且环境温度适用于 $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 。厚度15mm	m	25	43.36	1084.00	0.00
14	030804010001	分歧管	1. 材质: 分歧管 2. 规格: 综合 3. 焊接方法: 氧乙炔焊	个	4	172.97	691.88	0.00
本页小计							3573.18	0.00
合 计							57716.31	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房空调工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡(PF)管壳,其燃烧性能等级要求B1级,耐热性要求<math>120^{\circ}\text{C}</math>,导热系数(K)≤0.035W/(m.k,(平均温度0° C),无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准,且环境温度适用于-40° C~120° C。厚度15mm.	m	20	30.71	614.20	0.00
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗吹扫	m	10	32.39	323.90	0.00
17	030703007002	ABS双层百叶送风口	1. 名称:ABS双层百叶送风口 2. 规格:1500*300	个	8	216.62	1732.96	0.00
18	030703007001	ABS单层百叶回风口(带滤网)	1. 名称:ABS单层百叶回风口(带滤网) 2. 规格:1400*300	个	8	216.62	1732.96	0.00
分部分项合计							62120.33	0.00
19	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	71.80	71.80	0.00
单价措施合计							71.80	0.00
本页小计							4475.82	0.00
合 计							62192.13	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室办公用房空调工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	280.05			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	245.66			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	34.39			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制







## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房空调工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	温控器	配套	台	5	185	925.00	
2	99	橡胶减震垫		套	2	400	800.00	
3	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	6.2	3.69	22.88	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	33.12	4.01	132.81	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.8	4.55	21.84	
6	01210332	等边角钢	L60×5	kg	88.6	3.4	301.24	
7	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	3.95	3.95	15.60	
8	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	1.6653	3.95	6.58	
9	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.05	7.72	0.39	
10	02270131	破布		kg	0.01692	6	0.10	
11	03031234	自攻螺钉	M6×40	十个	2.04	0.67	1.37	
12	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	235.2	0.22	51.74	
13	03090212	精制六角螺母	M6~10	十个	2	0.69	1.38	
14	03131104	垫圈	M10~20	十个	2	0.43	0.86	
15	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.0243	3.26	0.08	
16	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.0777	10.55	0.82	
17	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.746	6.49	4.84	
18	03411302	焊锡		kg	0.05	36.87	1.84	
19	03430511	铜气焊丝		kg	0.1701	34.3	5.83	
20	03430900	焊锡丝		kg	0.36	42.88	15.44	
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.08	51.45	4.12	
22	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.05	6.96	0.35	
23	12010103	汽油		kg	0.54	9.96	5.38	
24	12070109	电力复合脂		kg	0.06	17.15	1.03	
25	12300378	硼砂		kg	0.0484	6.69	0.32	
26	12331305	丙酮清洗剂		kg	0.06	15.44	0.93	
27	12331322	肥皂		块	0.1215	1.54	0.19	
28	12370305	氧气		m3	1.4213	2.83	4.02	
29	12370335	乙炔气		kg	0.5336	15.44	8.24	
30	12410101	粘结剂		kg	1.5651	15.44	24.17	
31	12410104	粘结剂	卫生级	kg	0.133	15.44	2.05	
32	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	3.32478	5	16.62	
33	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.04	12.43	12.93	
34	13120303	橡塑保温套管		m	82.62	3.11	256.95	
35	13120503	橡塑保温板		m3	0.087138	1020	88.88	
36	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.5	47.17	23.59	
37	13590321	保温扎带		卷	55.809	4.44	247.79	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室办公用房空调工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	14130151	空调冷媒管	Φ9.5	m	25	9.94	248.50	
39	14130151	空调冷媒管	Φ6.4	m	20	6.33	126.60	
40	14130151	空调冷媒管	Φ12.7	m	11	16.68	183.48	
41	14130151	空调冷媒管	Φ15.9	m	25	21.24	531.00	
42	14210107	金属软管	Φ25	m	2.5	5	12.50	
43	14310503	PVC-U给水管	25mm	m	20.4	2.8	57.12	
44	14310503	PVC-U给水管	32mm	m	10.2	3.5	35.70	
45	14312511	塑料软管	dn8	m	4	2.27	9.08	
46	15112501	分歧管	综合	个	4	150	600.00	
47	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	4.08	5	20.40	
48	15212507	给水塑料管管夹	dn25	个	21.98	1.97	43.30	
49	15212508	给水塑料管管夹	dn32	个	9.52	3.26	31.04	
50	19400101	风管式室内机	MJV-J56T2/DX-LLIIA	台	1	3830	3830.00	
51	19400101	风管式室内机	MJV-J36T2/DX-LLIIA	台	3	3340	10020.00	
52	19400101	风管式室内机	MJV-J71T2/DX-LLIIA	台	1	4140	4140.00	
53	19410111	ABS双层百叶送风口	1500*300	个	8	100	800.00	
54	19410111	ABS单层百叶回风口(带滤网)	1400*300	个	8	100	800.00	
55	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	3.92	7.86	30.81	
56	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	5	1.1445	5.72	
57	31110301	棉纱头		kg	7.85	5.57	43.72	
58	31130106	其它材料费		元	91.4047	0.86	78.61	
59	31150101	水		m3	0.648	5	3.24	
60	31150301	电		kW·h	12	0.76	9.12	
61	50030101	室外机	MJV-100W-D01-LLIIA	台	1	11700	11700.00	
62	50030101	室外机	MJV-120W-D01-LLIIA	台	1	15200	15200.00	
合 计							51568.13	

未来软件编制





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房拆除工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
<b>A.16 拆除及实验柜(台) 拆装工程</b>						<b>1</b>	<b>10583.22</b>	<b>10583.22</b>	<b>0.00</b>
1	011601001001	拆除墙体	1. 拆除混合砂浆实砌墙, 4957*120*240mm; 2. 垃圾清理归堆;	m <sup>3</sup>	1.43	101.72	145.46	0.00	
2	011610001001	单扇门拆除	1. 拆除单扇门; 2. 含门锁、五金等拆除; 3. 门洞口尺寸调整, 门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑; 4. 垃圾清理归堆;	樘	1	23.81	23.81	0.00	
3	011614002001	拆装高温台	1. W3600*D750*H850; 2. 垃圾清理归堆;	个	1	750.00	750.00	0.00	
4	011614002002	拆装资料柜	1. 4楼搬运至13楼; 2. W3810*D400*H2040, W4030*D705*H2040, W4935*D400*H2040; 3. 垃圾清理归堆;	组	1	1650.00	1650.00	0.00	
5	011610001002	双扇门拆除	1. 拆除双扇木门; 2. 含门锁、五金等拆除; 3. 门洞口尺寸调整, 门洞口边角平整度修复、粉刷找平等综合考虑; 4. 垃圾清理归堆;	樘	1	35.79	35.79	0.00	
6	011614002003	拆装中央台	1. 含试剂架; 2. W5000*D1500*H850; 3. 垃圾清理归堆;	台	1	1350.00	1350.00	0.00	
7	011614002004	平移中央台	1. 含试剂架; 2. W5000*D1500*H850;	台	1	650.00	650.00	0.00	
8	011606003001	吊顶拆除及修复	1. 拆除的基层类型:矿棉板吊顶 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	项	19	314.64	5978.16	0.00	
分部分项合计							10583.22	0.00	
本页小计							10583.22	0.00	
合 计							10583.22	0.00	

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	203.19			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	179.91			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	23.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房装修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
<b>A 新增高隔墙体 (4层)</b>						1	20960.13	20960.13	0.00
1	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 75系列轻钢龙骨、局部松木龙骨做骨架，间距为300MM。膨胀螺栓、铆钉固定。双层30*40木方，防火防腐3遍，含支撑； 2. 内腔填充防火隔音棉； 3. 双面9mm厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝钉固定，钉眼防锈处理。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用细带； 4. 石膏板接缝处外贴网格布工艺； 5. 粉刷石膏找平、找直，批刮高档耐水腻子2-3遍，批刮打磨平整； 6. 刷底漆一遍、刷内墙乳胶漆面漆两遍； 7. 10280×100×2400mm一组； 2700×100×2400mm一组； 4960×100×2400mm一组； 7580×100×2400mm一组； 4850×100×2400mm一组； 2770×100×2400mm一组；	m <sup>2</sup>	68.54	187.26	12834.80	0.00	
2	011203003001	门洞修复粉刷包门框	1. 门洞修复粉刷包门框	项	1	549.78	549.78	0.00	
3	010801002001	实验室单开门	1. 实验室单开烤漆实木门(含门套)供应及安装，950*2200mm； 2. 执手锁、铰链、门吸等五金供应及安装；	樘	5	1515.11	7575.55	0.00	
<b>A 新增高隔墙体 (13层)</b>						1	22166.42	22166.42	0.00
4	011210003002	成品铝合金玻璃隔断	1. 84款高格铝合金成品隔断，隔断宽度84mm； 2. 型材壁厚1.2，龙骨壁厚2.0，双层5毫米钢化透明玻璃中间内置铝合金百叶窗，铝合金旋钮手动控制百叶窗角度； 3. 含900宽单扇门及门锁五金件； 4. 9500*84*2400mm一组， 3270*84*2400mm一组， 8090*84*2400mm一组， 7800*84*2400mm一组； 5. 成品保护；	m <sup>2</sup>	68.78	322.28	22166.42	0.00	
<b>A.15.1 实验台(柜)</b>						1	62600.00	62600.00	0.00
5	011501001001	实验台	1. 全钢结构，柜体钢板厚度1.2mm，表面环氧树脂粉末静电喷涂；抽屜导轨带自吸式导轨；合页采用SUS304或SUS3016不锈钢材质，使用寿命通过10万次耐久试验。13mm厚进口实芯理化板台面，边缘加厚磨边处理； 2. W5500*D750*H850；	个	1	12400.00	12400.00	0.00	
本页小计							55526.55	0.00	
合 计							55526.55	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房装修工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011501001002	实验台	1. 全钢结构, 柜体钢板厚度1.2mm, 表面环氧树脂粉末静电喷涂; 抽屉导轨带自吸式导轨; 合页采用SUS304或SUS3016不锈钢材质, 使用寿命通过10万次耐久试验。13mm厚进口实心理化板台面, 边缘加厚磨边处理; 2. W4360*D750*H850;	个	1	9400.00	9400.00	0.00
7	011501001003	实验台	1. 全钢结构, 柜体钢板厚度1.2mm, 表面环氧树脂粉末静电喷涂; 抽屉导轨带自吸式导轨; 合页采用SUS304或SUS3016不锈钢材质, 使用寿命通过10万次耐久试验。13mm厚进口实心理化板台面, 边缘加厚磨边处理; 2. W6500*D750*H850;	个	1	13500.00	13500.00	0.00
8	011501001004	器皿柜	1. 钢制结构, 含3层活动层板; 2. W900*D450*H1900;	个	2	1800.00	3600.00	0.00
9	011501018001	中型货架	1. 单层承重300KG, 含4层活动层板; 2. W1500*D500*H2000;	个	19	1200.00	22800.00	0.00
10	011501018002	拆装货架	1. 单层承重300KG, 含4层活动层板; 2. W1500*D500*H2000;	个	10	90.00	900.00	0.00
分部分项合计							105726.55	0.00
本页小计							50200.00	0.00
合 计							105726.55	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房装修工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2029.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	1797.35			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	232.60			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房装修工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
7	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
8	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
9	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
合 计					2029.95			

未来软件编制





## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室业务用房装修工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	实验台	W5500*D750*H850	个	1	12400	12400.00	
2	99	实验台	W4360*D750*H850	个	1	9400	9400.00	
3	99	实验台	W6500*D750*H850	个	1	13500	13500.00	
4	99	拆装货架	W1500*D500*H2000	个	10	90	900.00	
5	99	中型货架	W1500*D500*H2000	个	19	1200	22800.00	
6	99	器皿柜	W900*D450*H1900	个	2	1800	3600.00	
7	01210101	角钢		kg	28.8876	3.8624	111.58	
8	01530101	铝合金型材	1.2mm	kg	286.1248	21.4903	6148.91	
9	02070261	橡皮垫圈		百个	1.7135	25.73	44.09	
10	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	12.3372	0.26	3.21	
11	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	14	0.6	8.40	
12	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	131.3698	0.26	34.16	
13	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	472.926	0.48	227.00	
14	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	406.5776	0.51	207.35	
15	03510705	铁钉	70mm	kg	0.41124	5.5	2.26	
16	03512000	射钉		百个	1.0281	18.01	18.52	
17	04010611	水泥	32.5级	kg	138.83446	0.4101	56.94	
18	04010701	白水泥		kg	94.31104	0.6	56.59	
19	04030107	中砂		t	0.425339	212.11	90.22	
20	04090801	石膏粉	325目	kg	11.37764	0.36	4.10	
21	06050108	钢化玻璃	5mm	m2	81.1604	80	6492.83	
22	08010200	纸面石膏板	9.5mm	m2	150.788	10.85	1636.05	
23	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	96.91556	4.28	414.80	
24	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	188.89624	7.26	1371.39	
25	08310145	U型轻钢龙骨	75×50*0.8	m	48.45778	7.84	379.91	
26	09010103	烤漆实木门		m2	11.11	500	5555.00	
27	09470302	单开执手锁		把	5.05	140	707.00	
28	09491701	门吸		只	5.05	30	151.50	
29	09492370	不锈钢合页		只	15.15	20	303.00	
30	11010304	内墙乳胶漆		kg	63.46804	12.62	800.97	
31	11030304	红丹防锈漆		kg	1.3708	12.86	17.63	
32	11430327	大白粉		kg	11.37764	0.73	8.31	
33	11590914	硅酮密封胶		L	12.3804	68.6	849.30	
34	12413518	901胶		kg	45.55256	2.14	97.48	
35	12430342	自粘胶带		m	69.9108	0.13	9.09	
36	13070105	超细玻璃棉	厚75mm	m2	71.967	6	431.80	

未来软件编制





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房设备改造

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
<b>C.1 新增排风管路系统</b>						<b>1</b>	<b>16611.62</b>	<b>16611.62</b>	<b>0.00</b>
1	030108003001	斜流风机	1.名称:斜流管道风机,带止回阀 2.型号:电源220V/50Hz 230w 3.规格:风量1410CMH 4.质量:7.9KG 5.材质:PP材质	台	3	1293.52	3880.56	0.00	
2	030701010001	抽屉式活性炭箱(水平)	1.名称:6mm厚阻燃V-2级PP材质,焊接修边处理,内加800碘值的活性炭 2.规格:W650*D400*H350 3.框架形式、材质:吊筋、支架制作及安装,PP材质	台	3	2249.14	6747.42	0.00	
3	030703009001	散流器	1.名称:散流器 2.型号:ABS材质 3.规格:600×600mm	个	6	189.60	1137.60	0.00	
4	030702005001	PP风管(Ø250)	1.名称:风管 2.形状:圆形 3.规格:Ø200 4.材质:PP材质,阻燃V-2级	m	9	164.68	1482.12	0.00	
5	030702005002	PP风管(Ø200)	1.名称:风管 2.形状:圆形 3.规格:Ø160 4.材质:PP材质,阻燃V-2级	m	15	127.81	1917.15	0.00	
6	030108003002	防爆风机	1.名称:防爆斜流管道风机,带止回阀 2.型号:电源220V/50Hz 125w 3.规格:风量900CMH 4.质量:5.3KG 5.材质:钢质	台	1	1093.52	1093.52	0.00	
7	011615001001	开墙洞及修复	1.部位:墙体开洞、修补 2.规格:DN200	个	3	117.75	353.25	0.00	
<b>C.1 新增废气处理箱系统</b>						<b>1</b>	<b>37037.64</b>	<b>37037.64</b>	<b>0.00</b>
8	030701010002	抽屉式活性炭箱(立式)	1.名称:6mm厚阻燃V-2级PP材质,焊接修边处理,内加800碘值的活性炭 2.规格:W400*D400*H350 3.框架形式、材质:吊筋、支架制作及安装,PP材质	台	8	2149.14	17193.12	0.00	
9	030703018001	更换集气罩定制排风罩口	1.名称:10mm厚阻燃PP板定制排风罩 2.规格:900*500mm	套	7	250.20	1751.40	0.00	
10	030701010004	抽屉式活性炭箱(水平)	1.名称:6mm厚阻燃V-2级PP材质,焊接修边处理,内加800碘值的活性炭 2.规格:W650*D400*H500 3.框架形式、材质:吊筋、支架制作及安装,PP材质	台	2	2349.14	4698.28	0.00	
11	030701010003	抽屉式活性炭箱(水平)	1.名称:6mm厚阻燃V-2级PP材质,焊接修边处理,内加800碘值的活性炭 2.规格:W650*D400*H350 3.框架形式、材质:吊筋、支架制作及安装,PP材质	台	5	2249.14	11245.70	0.00	
本页小计							51500.12	0.00	
合 计							51500.12	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房设备改造

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	030701010005	抽屉式活性炭箱(水平)	1.名称:6mm厚阻燃V-2级PP材质,焊接修边处理,内加800碘值的活性炭 2.规格:W400*D400*H350 3.框架形式、材质:吊筋、支架制作及安装,PP材质	台	1	2149.14	2149.14	0.00	
<b>C.7 新增空调通风系统</b>						<b>1</b>	<b>27502.09</b>	<b>27502.09</b>	<b>0.00</b>
13	030701003006	空调壁挂机	1.名称:空调壁挂机 2.型号:1.5匹	台	1	3728.95	3728.95	0.00	
14	030701004001	风机盘管	1.名称:嵌入式室内机 2.型号:制冷量3.6KW 3.安装形式:吊顶式 4.含支架、温控器、检查接线等	台	1	4151.80	4151.80	0.00	
15	030701004002	风机盘管	1.名称:嵌入式室内机 2.型号:制冷量2.8KW 3.含支架、温控器、检查接线等	台	2	4011.80	8023.60	0.00	
16	030701003005	室外机	1.名称:室外机 2.型号:大3匹 3.安装形式:落地、支架安装,橡胶减震垫 4.检查接线	台	1	8852.15	8852.15	0.00	
17	030801014002	低压铜及铜合金管	1.材质:优质脱氧化磷无缝铜管 2.规格:Φ6.4 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫 5.保温材料要求采用闭孔发泡(PE)管壳,其燃烧性能等级要求B1级,耐热性要求<120℃,导热系数(K)≤0.035W/(m.k,(平均温度0℃),无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准,且环境温度适用于-40℃~120℃.厚度13mm	m	10	28.45	284.50	0.00	
18	030801014003	低压铜及铜合金管	1.材质:优质脱氧化磷无缝铜管 2.规格:Φ9.5 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、真空试验、空气吹扫 5.保温材料要求采用闭孔发泡(PE)管壳,其燃烧性能等级要求B1级,耐热性要求<120℃,导热系数(K)≤0.035W/(m.k,(平均温度0℃),无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准,且环境温度适用于-40℃~120℃.厚度13mm	m	10	32.06	320.60	0.00	
本页小计								27510.74	0.00
合 计								79010.86	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房设备改造

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030801014004	低压铜及铜合金管	1. 材质: 优质脱氧化磷无缝铜管 2. 规格: $\Phi 12.7$ 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、真空试验、空气吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡 (PE) 管壳, 其燃烧性能等级要求B1级, 耐热性要求 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ , 导热系数 $(K) \leq 0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ (平均温度 $0^{\circ}\text{C}$ ), 无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准, 且环境温度适用于 $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 。厚度15mm	m	10	38.80	388.00	0.00
20	030801014005	低压铜及铜合金管	1. 材质: 优质脱氧化磷无缝铜管 2. 规格: $\Phi 15.9$ 3. 焊接方法: 氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、真空试验、空气吹扫 5. 保温材料要求采用闭孔发泡 (PE) 管壳, 其燃烧性能等级要求B1级, 耐热性要求 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ , 导热系数 $(K) \leq 0.035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ (平均温度 $0^{\circ}\text{C}$ ), 无毒无味环保要求符合欧洲ROHS标准, 且环境温度适用于 $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 。厚度15mm	m	10	43.36	433.60	0.00
21	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: UPVC25 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗吹扫	m	20	30.71	614.20	0.00
22	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: UPVC32 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗吹扫	m	10	32.39	323.90	0.00
23	030701003008	空调室内机移机	1. 名称: 空调室内机移机 2. 型号: 壁挂机 3. 2. 含内机、温控器、管线等拆除, 设备搬运及重新安装;	台	1	380.79	380.79	0.00
<b>C.4 电气安装工程</b>					<b>1</b>	<b>1960.15</b>	<b>1960.15</b>	<b>0.00</b>
24	030411001003	配管 (JDG管)	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配	m	50	11.71	585.50	0.00
25	030411001004	配管 (JDG管)	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	25	9.25	231.25	0.00
本页小计							2957.24	0.00
合 计							81968.10	0.00

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房设备改造

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
26	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV2.5mm <sup>2</sup>	m	150	3.18	477.00	0.00	
27	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV4mm <sup>2</sup>	m	170	3.92	666.40	0.00	
<b>C.9.4 火灾自动报警系统</b>						<b>1</b>	<b>865.56</b>	<b>865.56</b>	<b>0.00</b>
28	030411001002	配管(JDG管)	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	15	10.50	157.50	0.00	
29	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS2×1.0mm <sup>2</sup>	m	15	2.56	38.40	0.00	
30	030904001001	烟感	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:96×96×44 3. 线制:总线制	个	6	101.77	610.62	0.00	
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86×86mm 3. 安装形式:暗装	个	6	9.84	59.04	0.00	
<b>C.9.1 喷淋系统</b>						<b>1</b>	<b>1355.07</b>	<b>1355.07</b>	<b>0.00</b>
32	030901001001	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	11	41.81	459.91	0.00	
33	030901001002	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	2	48.74	97.48	0.00	
34	030901001003	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	2	64.39	128.78	0.00	
35	030901001004	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	2	72.56	145.12	0.00	
本页小计							2840.25	0.00	
合 计							84808.35	0.00	

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房设备改造

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030901001005	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 5. 管道标识设计满足要求 6. 含管件安装	m	2	79.81	159.62	0.00
37	030901003001	水喷淋(雾) 喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 下垂型喷头, ZSTZ-15/68	个	8	45.52	364.16	0.00
分部分项合计							85332.13	0.00
38	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	70.02	70.02	0.00
单价措施合计							70.02	0.00
本页小计							593.80	0.00
合 计							85402.15	0.00

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室业务用房设备改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	309.81			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	271.76			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	38.05			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制







## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室业务用房设备改造

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	烟感		个	6	55	330.00	
2	50	斜流风机	DJT25-665	台	3	1100	3300.00	
3	50	沟槽式管件	DN65	只	0.8	50	40.00	
4	50	温控器	配套	台	3	185	555.00	
5	50	散流器	600×600	个	6	150	900.00	
6	50	斜流风机(防爆型)	BXF-200/200G	台	1	900	900.00	
7	99	橡胶减震垫		套	1	400	400.00	
8	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.3185	6	1.91	
9	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	3.72	3.69	13.73	
10	01130141	扁钢	<-59	kg	1.695	4.01	6.80	
11	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	2.4	4.55	10.92	
12	01210332	等边角钢	L60×5	kg	53.16	3.4	180.74	
13	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	2.37	3.95	9.36	
14	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	1.2	3.95	4.74	
15	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	1.626	3.95	6.42	
16	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m <sup>2</sup>	0.06	87.01	5.22	
17	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1.62	7.72	12.51	
18	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	0.1054	11.06	1.17	
19	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.03	7.72	0.23	
20	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	15.2982	0.3	4.59	
21	02270106	白布		m	0.12	3.43	0.41	
22	02270131	破布		kg	1.20892	6	7.25	
23	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	18.8365	0.27	5.09	
24	03031234	自攻螺钉	M6×40	十个	1.224	0.67	0.82	
25	03050102	螺栓		套	0.618	0.21	0.13	
26	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	24	0.56	13.44	
27	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	8.7	0.33	2.87	
28	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	12.36	0.09	1.11	
29	03070110	膨胀螺栓	M8	套	28.56	0.3	8.57	
30	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	4.5	3.43	15.44	
31	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.24	0.69	0.17	
32	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	19.7974	0.86	17.03	
33	03090212	精制六角螺母	M6~10	十个	1.2	0.69	0.83	
34	03131104	垫圈	M10~20	十个	1.2	0.43	0.52	
35	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.002	11.15	0.02	
36	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.3846	11.58	4.45	
37	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.024	3.26	0.08	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室业务用房设备改造

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03210409	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.02	10.55	0.21	
39	03270104	铁砂布	2#	张	2.16	0.86	1.86	
40	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.308	6.49	8.49	
41	03411302	焊锡		kg	0.6705	36.87	24.72	
42	03430511	铜气焊丝		kg	0.052	34.3	1.78	
43	03430900	焊锡丝		kg	0.18	42.88	7.72	
44	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.1335	51.45	6.87	
45	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	3.8374	5.15	19.76	
46	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.03	6.96	0.21	
47	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	12.24	5.15	63.04	
48	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	12.192	4.29	52.30	
49	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	0.12	1.72	0.21	
50	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	1.0075	2.57	2.59	
51	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	0.1675	17.15	2.87	
52	03652421	锯条		根	2.25	0.19	0.43	
53	03652422	钢锯条		根	8.925	0.21	1.87	
54	04010611	水泥	32.5级	kg	202.785	0.4101	83.16	
55	04030102	黄砂		m3	0.328	120.46	39.51	
56	04030107	中砂		t	0.07245	212.11	15.37	
57	04050201	碎石		m3	0.368	99.09	36.47	
58	05030700	木板材		m3	0.024	1543.59	37.05	
59	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.12	10.29	1.23	
60	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.3	16.29	4.89	
61	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.04	6.86	0.27	
62	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.627	10.72	6.72	
63	12010103	汽油		kg	2.3025	9.96	22.93	
64	12010903	煤油		kg	4.2	4.29	18.02	
65	12050311	机油		kg	2.5805	7.72	19.92	
66	12070109	电力复合脂		kg	0.112	17.15	1.92	
67	12300378	硼砂		kg	0.016	6.69	0.11	
68	12310308	丙酮		kg	0.951	5.15	4.90	
69	12331305	丙酮清洗剂		kg	0.06	15.44	0.93	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室业务用房设备改造

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	12331322	肥皂		块	0.06	1.54	0.09	
71	12370305	氧气		m3	4.6805	2.83	13.25	
72	12370335	乙炔气		kg	1.5807	15.44	24.41	
73	12410101	粘结剂		kg	1.5651	15.44	24.17	
74	12410104	粘结剂	卫生级	kg	0.133	15.44	2.05	
75	12413518	901胶		kg	0.06	2.14	0.13	
76	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	3.32478	5	16.62	
77	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.52	12.43	6.46	
78	12430361	塑料粘胶带		盘	0.135	3.14	0.42	
79	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.36	1.8	2.45	
80	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.375	3.14	1.18	
81	13120303	橡塑保温套管		m	40.8	3.11	126.89	
82	13120503	橡塑保温板		m3	0.087138	1020	88.88	
83	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.3	47.17	14.15	
84	13590321	保温扎带		卷	27.56	4.44	122.37	
85	14030303	热镀锌钢管	DN25	m	11.22	13	145.86	
86	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.019	20.86	0.40	
87	14130151	空调冷媒管	Φ12.7	m	10	16.68	166.80	
88	14130151	空调冷媒管	Φ6.4	m	10	6.33	63.30	
89	14130151	空调冷媒管	Φ15.9	m	10	21.24	212.40	
90	14130151	空调冷媒管	Φ9.5	m	10	9.94	99.40	
91	14210107	金属软管	Φ25	m	1.25	5	6.25	
92	14310380	PP风管 (Ø200)		m	14.205	90	1278.45	
93	14310381	PP风管 (Ø250)		m	8.523	120	1022.76	
94	14310503	PVC-U给水管	32mm	m	10.2	3.5	35.70	
95	14310503	PVC-U给水管	25mm	m	20.4	2.8	57.12	
96	14312511	塑料软管	dn8	m	2.4	2.27	5.45	
97	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.3	1.17	0.35	
98	14370507	橡胶软管	Φ50	m	0.152	26.76	4.07	
99	15020301	镀锌钢管接头零件	DN50	个	1.866	18	33.59	
100	15020301	镀锌钢管接头零件	DN25	个	7.953	5	39.77	
101	15020301	镀锌钢管接头零件	DN32	个	1.614	8	12.91	

未来软件编制

## 承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室业务用房设备改造

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	15020301	镀锌钢管接头零件	DN40	个	2.446	12	29.35	
103	15021307	镀锌管箍	DN25	个	8.08	1.93	15.59	
104	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	0.8	0.93	0.74	
105	15022307	镀锌弯头	DN25	个	4.848	2.7	13.09	
106	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	2.04	5	10.20	
107	15212507	给水塑料管管夹	dn25	个	21.98	1.97	43.30	
108	15212508	给水塑料管管夹	dn32	个	9.52	3.26	31.04	
109	15310301	抽屉式活性炭箱（水平）	W650*D400*H500	台	2	2300	4600.00	
110	15310301	抽屉式活性炭箱（水平）	W400*D400*H350	台	1	2100	2100.00	
111	15310301	抽屉式活性炭箱（立式）	W400*D400*H350	台	8	2100	16800.00	
112	15310301	抽屉式活性炭箱（水平）	W650*D400*H350	台	8	2200	17600.00	
113	15370111	管卡（紧定管用）	DN15	个	19.467	0.14	2.73	
114	15370113	管卡（紧定管用）	DN20	个	64.89	0.15	9.73	
115	15430308	透气帽（铅丝球）	DN150	个	0.45	5.11	2.30	
116	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.019	92.9	1.77	
117	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.019	20.32	0.39	
118	19400101	室内机	MDVH-D36Q4/N1-D	台	1	3700	3700.00	
119	19400101	室内机	MDVH-D28Q4/N1-D	台	2	3560	7120.00	
120	19490303	定制排风罩口		套	7	220	1540.00	
121	20210101	消防喷头	（有吊顶DN15）	个	8.08	22	177.76	
122	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	1.96	7.86	15.41	
123	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	3	1.1445	3.43	
124	25430311	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 电线ZRBV	2.5mm <sup>2</sup>	m	174	1.77	307.98	
125	25430315	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 电线ZRBV	4mm <sup>2</sup>	m	178.5	2.91	519.44	
126	25430320	绞型软线	ZR-RVS-2×1.0mm <sup>2</sup>	m	16.2	1.49	24.14	
127	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN15	m	15.45	2.93	45.27	

未来软件编制

