

政府采购项目合同

合同编号：

项目名称：雨花台区怡莲路积淹水整治工程

使用单位：南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处

供货单位：南京渠成建设工程有限公司

签订日期：2026.5.8



南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

(注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。)

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：南京市雨花台区人民政府古
道办事处（以下称甲方）

供应商：南京渠成建设工程有限公司
（以下称乙方）

住所地：南京市雨花台区石闸街4号

住所地：南京市浦口区星甸街道新星
路155号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

- 1、乙方根据甲方需求提供下列服务：
- 2、具体服务执行要求详见乙方响应文件。（主要包含：土石方工程、钢筋混凝土雨水管工程、钢筋混凝土泵提式截流井、连锁式混凝土块排水明渠工程、钢板桩支护工程、绿化工程、管涵明渠清淤工程、植草砖人行道工程、沥青混凝土道路工程等详见工程量清单）

第二条 合同总价款

本合同项下金额 1820000 元（大写）壹佰捌拾贰万元整

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于招标文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、乙方提供的响应文件和报价表；
- 2、技术条款偏离表；
- 3、承诺/服务承诺；
- 4、中标通知书；
- 5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方服务期限为：3个月。

2、验收标准：按图纸及规范相关要求实施，通过各参建单位联合验收，并通过上级主管部门竣工验收。

第七条 履约保证金无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款条件：

签订合同后甲方支付合同总价的10%预付款，竣工验收合格后经跟审意见交付甲方支付至合同总价（实际工作量）的80%，甲方每次付款时，乙方提供相应金额的增值税发票。本采购施工结算审计后付至结算审定价的97%（乙方提供100%增值税发票）；余款（结算审定价的3%）作为质量保修金，在保修期满后一次性无息付清。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

10、乙方需严格按照现行的各项法律法规及上级主管部门的规定执行。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ / ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期：2026.5.7



乙方：（盖章）

代表人：

电话：025-52811227

开户银行：交通银行南京江东中路支行

账号：320006613018010044025

日期：2026.5.8



南京市施工项目安全生产合同

一、工程概况

1. 工程名称：雨花台区怡莲路积淹水整治工程
2. 工程地点：南京市雨花台区怡莲路
3. 工程内容：雨花台区怡莲路积淹水整治工程，详见磋商文件及清单
4. 合同工期：自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 8 月 11 日
5. 安全文明措施费：人民币 26928.89 元

二、安全管理目标

1. 杜绝一般及以上生产安全事故，实现“零死亡、零重伤”。
2. 严格遵守《安全生产法》《水利工程建设安全生产管理规定》《南京市水务工程建设安全生产监督管理办法（试行）》（宁水规字〔2025〕2号）等法规。
3. 施工现场安全标准化达标，文明施工符合南京市及行业要求。
4. 安全文明措施费 100%足额投入、专款专用。

三、甲方安全责任

1. 向乙方提供施工的真实完整资料。
2. 组织设计、监理、乙方进行安全技术交底，保留书面记录。
3. 对乙方安全生产进行定期/不定期检查，发现隐患下达整改通知并跟踪闭环。
4. 协调施工现场周边关系，为乙方安全施工创造条件。
5. 发生安全事故时，立即组织救援并按规定上报，配合调查处理。

四、乙方安全责任

1. 具备相应资质与有效安全生产许可证，项目负责人、专职安全员持有效考核合格证书上岗。
2. 建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程，设置安全管理机构并配备足额专职安全员。
3. 编制专项施工方案、安全技术措施、应急救援预案、安全度汛方案（水利工程必备），按规定审批后实施并组织演练。
4. 对所有进场人员进行三级安全教育培训与安全技术交底，特种作业人员持证上岗。
5. 按规定配备安全防护设施、器材、个人防护用品，定期检查维护，确保有效。
6. 严格执行安全文明措施费专款专用，建立使用台账，接受甲方与监管部门检查。
7. 开展日常安全巡查、隐患排查治理，建立台账；对甲方及监管部门提出的隐患立即整改并反馈。
8. 为施工人员办理工伤保险，依法承担安全事故责任与赔偿。

9. 发生安全事故立即启动预案、组织救援、保护现场，并按规定上报，不得迟报、漏报、瞒报。

五、安全文明措施费管理

1. 费用性质：不可竞争费，列入合同总价，乙方不得让利、挪用。
2. 使用范围：安全防护、文明施工、临时设施、安全教育、隐患治理、应急物资等。
3. 违规处理：乙方挪用或未足额投入，甲方有权暂停支付、责令整改，直至解除合同并追究责任。

六、事故处理与责任划分

1. 乙方对施工全过程安全负主体责任，因乙方管理、操作、防护不到位导致事故，由乙方承担全部责任与损失。
2. 第三方责任事故，由乙方进行全权负责。
3. 事故报告与调查：按《生产安全事故报告和调查处理条例》执行，任何一方不得擅自处理或隐瞒。

七、违约责任

1. 乙方有下列情形之一，甲方有权责令停工整改、扣除安全文明措施费、直至解除合同：
 - (1) 无有效安全生产许可证或人员无证上岗；
 - (2) 挪用安全文明措施费；
 - (3) 存在重大安全隐患拒不整改；
 - (4) 发生一般及以上安全事故；
 - (5) 迟报、漏报、瞒报安全事故。
2. 违约方赔偿守约方全部直接与间接损失。

施工方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：2026年5月8日



中标价情况明细表

项目名称：雨花台区怡莲路积淹水整治工程 项目编号：JSZC-320114-WJZJ-C2026-0001

序号	名称	报价（元）	备注
1	雨花台区怡莲路积淹水整治工程投标报价	2684812.13	贰佰陆拾捌万肆仟捌佰壹拾贰元壹角叁分
2	雨花台区怡莲路积淹水整治工程二轮最终报价（中标价）	1820000	壹佰捌拾贰万元整
投标报价工程量清单总价 2684812.13 元下浮率 67.78872%为 1820000 元中标价			

供应商名称：南京渠成建设工程有限公司（盖章）



成交通知书

致：南京渠成建设工程有限公司

江苏万基工程造价咨询有限公司通知贵公司(单位)，经评审小组评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320114-WJZJ-C2026-0001号雨花台区怡莲路积淹水整治工程项目分包1的成交供应商。

成交金额：1820000.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知!

江苏万基工程造价咨询有限公司

2026年04月27日



地址：南京市鼓楼区世贸中心903

电话：13698099462

备注：

1. 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 2. 如项目收取履约保证金，成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购（2023）150号）规定。
- 风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致成交结果发生变化的，本成交通知书自动作废。

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 雨花区怡莲路积淹水整治工程

投标总价(小写): 1820000

(大写): 壹佰捌拾贰万元

投 标 人: 南京渠成建设工程有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 张世林

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间: 2026年04月17日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
A.1 土石方工程						1	422216.55	422216.55	0.00
1	040101002002	挖沟槽土方	1、挖土深度结合图纸 2、土质综合考虑	m3	2391.89	5.57	13322.83	0.00	
2	040103001007	截流井周边黏土回填	1、基(槽)坑夯填回填土; 2、压实系数≥0.91; 3.其他要求详参图纸;	m3	168.72	2.10	354.31	0.00	
3	040103001013	截流井换填砂石	1.截流井底部换填300mm厚1:1砂石垫层; 2.具体详参图纸要求;	m3	33.06	288.16	9526.57	0.00	
4	040103001008	管侧回填(车行道下)	1、级配碎石+灌4.5%水泥浆,压实度≥0.95; 2、回填至管顶500mm;	m3	402.41	385.87	155277.95	0.00	
5	040103001012	管侧回填(绿化内)	1、级配沙砾回填(绿化内); 2、回填至管顶500mm;	m3	344.21	385.87	132820.31	0.00	
6	040103001009	地基处理(超挖回填)	1.回填厚度300mm,采用1:1砂石分层回填、夯实,每层厚度不大于200mm; 2.压实系数不小于95%,承载力不应小于80KPa;	m3	32.1	385.87	12386.43	0.00	
7	040103002005	余方弃置	1、弃土运距自行考虑,消纳,保洁。	m3	2071.66	47.56	98528.15	0.00	
A.1 雨水主管更换及新建						1	338416.68	338416.68	0.00
8	041001006001	拆除管道	1、钢筋混凝土管拆除 2、管径: DN1200	m	42	66.90	2809.80	0.00	
9	040501003002	更换管道DN1200	1.基础: 180°混凝土基础(C25商品砼非泵送)、含模板, C20混凝土垫层; 2.埋设深度: 详见图纸 3.试验要求: 闭水试验 4.管道承插接口; 5、DN1200钢筋混凝土二级承插管;	m	42	1267.84	53249.28	0.00	
10	041001006002	拆除管道	1、钢筋混凝土管拆除 2、管径: DN300	m	300	34.98	10494.00	0.00	
11	040501003003	雨水口连接管更换DN300	1.基础: 180°混凝土基础(C25商品砼非泵送)、含模板, 100mm碎石垫层; 2.埋设深度: 详见图纸 3.试验要求: 闭水试验 4.管道承插接口; 5、DN300钢筋混凝土二级承插管	m	300	203.31	60993.00	0.00	
12	040501003006	雨水口连接管管道包封	C25混凝土包封;	m	30	105.36	3160.80	0.00	
本页小计							552923.43	0.00	

未来软件编制

2026-05-07

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨花区怡莲路积水整治工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	040501003001	新建管道DN1500	1. 基础：180° 混凝土基础（C25商品砼非泵送）、含模板，C20混凝土垫层； 2. 埋设深度：详见图纸 3. 试验要求：闭水试验 4. 管道平接企口； 5、DN1500钢筋混凝土二级企口管	m	103	2016.60	207709.80	0.00
A.2 新建泵提式截流井					1	192181.87	192181.87	0.00
14	040302001001	圆木桩	木桩地基加固 1. 梢径Φ120@500*500木桩； 2. 桩长4m，矩形布置； 3. 详参图纸；	m	468	171.39	80210.52	0.00
15	040501003004	污水管（重力管）	1. DN300球墨铸铁材质，绿化下深埋2m； 2. 180° 管道基础C25，含模板，100mm碎石垫层； 3. 详见图纸；	m	6	253.51	1521.06	0.00
16	040502005001	潜污泵	1. 80WQ50-10-3； 2. 球墨铸铁材质； 3. 配套耦合导杆装置；	个	2	1500.00	3000.00	0.00
17	040502005002	止回阀	1. 球墨铸铁，DN100； 2. 连接方式满足要求；	个	2	273.09	546.18	0.00
18	040502005003	闸阀	1. 球墨铸铁，DN100； 2. 连接方式满足要求；	个	2	203.09	406.18	0.00
19	040502001001	柔性防水套管	1. 钢，DN100；	个	2	464.09	928.18	0.00
20	040502001002	柔性防水套管	1. 钢，DN1500；	个	2	4549.62	9099.24	0.00
21	040501003005	污水管（压力管）	1. 钢，DN100； 2、含闭水实验、管道垫层、基础、模板；	m	11	160.00	1760.00	0.00
22	040502004001	90度弯头	1. 钢，DN100；	个	2	55.00	110.00	0.00
23	040502001003	三通管	1. 球墨铸铁，DN100*DN100；	个	1	66.00	66.00	0.00
24	040502005004	不锈钢闸阀	1. 304不锈钢，DN400； 2. 法兰安装，带配对法兰；	个	1	850.00	850.00	0.00
25	040502009001	手电两用启闭机	1. 电压380v，功率0.55kw	个	1	1100.00	1100.00	0.00
26	040602001001	粉碎性格栅	1. WFS400，304不锈钢，合金刀片； 2. Q=60m³/h，N=1.5KW；	套	1	2200.00	2200.00	0.00
27	080902006001	超声波液位计	量程：0-8m，安装，调试	个	1	800.00	800.00	0.00
28	080902007001	雨量计	1. 双翻斗，不锈钢，脉冲/RS485， 2. 雨强0-4mm/min，精度±3%	台	1	550.00	550.00	0.00
本页小计							310857.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨花区怡莲路积水整治工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040601016001	围栏	1. 用于节流及相关设备的保护; 2. 京式U型护栏, 1.2m高, 管径48mm, 壁厚1.5mm, 热镀锌+喷塑;	m	32	220.00	7040.00	0.00
30	010501001001	截流井垫层	1. 商品砼C20、含模板;	m3	3.17	612.89	1942.86	0.00
31	010501004001	截流井底板	1. 商品砼C30、P8、含模板;	m3	16.21	516.18	8367.28	0.00
32	010504001001	截流井壁	1. 商品砼C30、P8、含模板;	m3	37.74	598.15	22574.18	0.00
33	010505002001	截流井顶板	1. 商品砼C30、P8、含模板;	m3	5.3	806.14	4272.54	0.00
34	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内(三级钢)	t	8.5	4678.26	39765.21	0.00
35	010512008001	截流井上部盖板	1. 铸铁材质, 1*1.5m ; 2. 详参图纸;	块	2	550.00	1100.00	0.00
36	010512008002	截流井上部盖板	1. 铸铁材质, 1.3*0.8m ; 2. 详参图纸;	块	1	450.00	450.00	0.00
37	060204008001	立井井筒壁座砌筑	立井井筒壁座砌筑、含井壁抹灰	m3	3.3	521.95	1722.44	0.00
38	030302013001	电力及自动化	电力及自动化	套	1	1800.00	1800.00	0.00
A.3 明渠改造					1	58526.92	58526.92	0.00
39	040101005001	现状明渠清淤	1. 底宽0.8m, 上口宽2.5m, 深度1.2m;	m3	200	15.26	3052.00	0.00
40	040601012001	明渠接驳	1. C20垫层, 板底、壁板均为C30、P8; 2. 具体尺寸、做法详参图纸;	项	1	5500.00	5500.00	0.00
41	040101005004	现状箱涵清淤	1. 4m*2.5m箱涵清淤, 淤泥深度0.6m; 2. 人工外运至指定地点;	m3	156	55.00	8580.00	0.00
42	040103002004	土方弃置	1. 箱涵淤泥运出, 消纳, 保洁 2. 运距自行考虑	m3	356	51.54	18348.24	0.00
43	040701001001	护坡整理	1. 护坡杂草清理, 填挖, 找平;	m2	388	7.14	2770.32	0.00
44	040305005001	连锁式混凝土块护坡	1. 底宽0.8m, 上口宽2.5m, 深度1.2m, 连锁式混凝土块护坡, 水泥砂浆填充; 2. 铺设300g/m ² 土工布, 渗透系数k为5x10 ⁻² cm/s左右。 3. 每平方米打一根42cm锚固棒; 4. 撒播草籽; 5. 详参图纸;	m2	388	1.90	737.20	0.00
本页小计							128022.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 商品砼C25混凝土、含模板；	m3	15	1200.00	18000.00	0.00	
46	040305005002	绿化恢复（护坡）	1. 坡面修整、清理、平整、拍实，清除杂物； 2. 草皮规格、种类满足要求、养护； 3. 详参图纸；	m2	400	1.90	760.00	0.00	
47	050102001001	绿化恢复（中分带）	1. 栽植乔木、灌木； 2. 蓬径50cm以内；	株	12	64.93	779.16	0.00	
		A.4 其他				1	1159436.22	1159436.22	0.00
48	010201016001	钢板桩起拔注浆	1. 注浆料采用普通42.5级硅酸盐水泥，水胶比1:1，注浆量为7~10L/Min左右； 2. 注浆水平间距为0.8m； 3. 采用钻孔法施工，孔径100mm； 4. 具体技术要求请参考图纸；	m	3640.83	44.30	161288.77	0.00	
49	040309005001	雨水箅子	1. 乙型双篦，铸铁 苏S01-2021	个	43	1440.72	61950.96	0.00	
50	010507006001	雨水检查井	1. 2600*2600mm； 2. 详见图纸及图集20S515 P81； 3. 井墙及底板混凝土为C30； 4. 溜槽垫层用C20浇筑； 5. 溢流堰高度150mm，混凝土强度C30； 6. 详细尺寸及工艺请参照图集；	座	2	7600.00	15200.00	0.00	
51	010507006002	消能井	1. 消能井混凝土强度等级C30 2. 井直径2700mm，具体尺寸详图纸； 3. 直径700mm铸铁井盖2个	座	1	12000.00	12000.00	0.00	
52	050201005001	铺设植草砖	1. 植草砖规格：200*400*60mm；	m2	309	60.93	18827.37	0.00	
53	040309004001	防坠格板	1. 防坠格板，符合图纸要求；	个	2	55.00	110.00	0.00	
54	050102010001	绿化恢复	1. 绿化恢复，按图纸要求；	m2	400	33.00	13200.00	0.00	
本页小计								302116.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040203001001	道路恢复	1. 4cm细粒式沥青混凝土AC-13; 2. 粘油层; 3. 6cm中粒式沥青混凝土AC-20; 4. 粘油层; 5. 8cm粗粒式沥青混凝土AC-25; 6. 封层、透层; 7. 40cm水泥稳定碎石;	m2	414	256.05	106004.70	0.00
56	040204004002	安砌混凝土平石	1. C20混凝土基础 2. 30厚水泥砂浆结合层 3. 安砌C30混凝土平石 具体详见图纸、图集、满足验收要求	m	35	34.69	1214.15	0.00
57	040204004003	安砌混凝土侧石	1. C20混凝土基础 2. 30厚水泥砂浆结合层 3. 安砌C30混凝土侧石 具体详见图纸、图集、, 满足验收要求	m	35	41.15	1440.25	0.00
58	040103001005	灰土回填(道路恢复下方)	1. 6%灰土回填、土源、运距自行考虑; 2. 分层回填, 压实度符合要求;	m3	424	106.61	45202.64	0.00
59	040103001010	级配碎石回填(道路恢复下方)	1. 级配碎石+4.5%水泥浆; 2. 分层回填, 压实度符合要求;	m3	207	185.00	38295.00	0.00
60	040103001014	灰土回填(绿化恢复下方)	1. 6%灰土回填、土源、运距自行考虑; 2. 分层回填, 压实度符合要求;	m3	355.35	106.61	37883.86	0.00
61	040103001006	绿化回填(绿化恢复下方)	1. 原土回填; 2. 分层回填, 压实度符合要求;	m3	118.45	1.19	140.96	0.00
62	010202006001	钢板桩	1、型号: 拉森钢板桩 打拔; 2、含围檩、支撑、肋板、牛腿、等材料租赁费; 3、含场内、场外运输费;	t	624.399	1035.68	646677.56	0.00
分部分项合计							2170778.24	0.00
63	041103001001	混凝土挡水围堰	1. 混凝土挡水围堰, C25, 高度0.15m、含模板; 2. Y1雨水井内, 详参图纸;	m3	0.07	479.29	33.55	0.00
64	041103001002	围堰	1. 混凝土挡水围堰, C25, 高度0.6m、含模板; 2. 新建蓄水池出口处, 详参图纸;	m3	2.57	554.48	1425.01	0.00
本页小计							878317.68	0.00

